

Przedmiar Robót  
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1067T Stopnica - Oleśnica -Połaniec w miejscowości Oleśnica

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Elementy chodnika</b>			
1	SST D-04-d.1 01-01	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>		
		36	m <sup>2</sup>	36.00	
				RAZEM	36.00
2	SST D-d.1 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		36	m	36.00	
				RAZEM	36.00
3	SST D - d.1 08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
4	SST D - d.1 08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
		36	m <sup>2</sup>	36.00	
				RAZEM	36.00
5	SST D-04-d.1 04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
		36	m <sup>2</sup>	36.00	
				RAZEM	36.00
6	kalkulacja in-d.1 dywidualna	Rozebranie krawężników betonowych ,chodnika oraz obrzeży obustronnie na odcinku 10m	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
<b>2</b>		<b>Oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu</b>			
7	kalkulacja in-d.2 dywidualna	Montaż lamp hybrydowych ulicznych LED - komplet wraz z wykonaniem robót montażowych i serwisowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
8	kalkulacja in-d.2 dywidualna	Pionowe znaki drogowe - znaki aktywne D-6 z tabliczką T wraz z wykonaniem robót montażowych i serwisowych .	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9	SST D - d.2 07.01.01a	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych oraz progi akustyczne	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.00	
				RAZEM	30.00
10	kalkulacja in-d.2 dywidualna	Montaż tablic pamiątkowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00