

Przedmiar Robót  
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1267T Chmielnik - Potok - Życiny w m. Rudki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Elementy chodnika</b>			
1	SST D-04-01-01	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV wraz z formowaniem nasypów pod chodnik 104x1,80=187,20 187.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 187.20	
				RAZEM	187.20
2	SST D-04-04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 187.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 187.20	
				RAZEM	187.20
3	SST D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 112	m m	 112.00	
				RAZEM	112.00
4	SST D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 104	m m	 104.00	
				RAZEM	104.00
5	SST D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 187.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 187.20	
				RAZEM	187.20
<b>2</b>		<b>Elementy nawierzchni</b>			
6	SST D-04-01-01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.00	
				RAZEM	80.00
7	SST D-04-04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.00	
				RAZEM	80.00
8	SST D-04-04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.00	
				RAZEM	80.00
9	SST D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczną 55	t t	 55.00	
				RAZEM	55.00
10	SST D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 762	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 762.00	
				RAZEM	762.00
11	SST D-06-03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie z uzupełnieniem materiałem kamiennym gr 7cm 140x0,75=105 118	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 118.00	
				RAZEM	118.00
12	SST D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm 12.50	m m	 12.50	
				RAZEM	12.50
13	SST D-06.02.01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 4	szt szt	 4.00	
				RAZEM	4.00
<b>3</b>		<b>Oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu</b>			
14	Kalkulacja indywidualna	Montaż lamp hybrydowych ulicznych LED - komplet wraz z wykonaniem robót montażowych i serwisowych- zasilanie hybrydowe ( solar + turbina wiatrowa) 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
15	Kalkulacja indywidualna	Pionowe znaki drogowe - znaki aktywne D-6 ( kompletne) wraz z wykonaniem robót montażowych i serwisowych . 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
16	SST D-07.01.01a	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych oraz progi akustyczne 45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.00	
				RAZEM	45.00
17	Kalkulacja indywidualna	Montaż tablic pamiątkowych 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00