

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elementy nawierzchni			
1	SST D-04-01-01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV 200x1,7=340 340	m ² m ²	 340.00	
				RAZEM	340.00
2	SST D-04-04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 340	m ² m ²	 340.00	
				RAZEM	340.00
3	SST D-04-04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 340	m ² m ²	 340.00	
				RAZEM	340.00
4	SST D - d.1 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) 340	m ² m ²	 340.00	
				RAZEM	340.00
5	SST D- d.1 04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie 65	t t	 65.00	
				RAZEM	65.00
6	SST D - d.1 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 1300	m ² m ²	 1300.00	
				RAZEM	1300.00
7	SST D-06- d.1 03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie z uzupełnieniem materiałem kamiennym gr 7cm 299.50	m ² m ²	 299.50	
				RAZEM	299.50
2		Oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu			
8	Kalkulacja d.2 indywidualna	Montaż lamp hybrydowych ulicznych LED - komplet wraz z wykonaniem robót montażowych i serwisowych- zasilanie hybrydowe (solar + turbina wiatrowa) 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
9	Kalkulacja d.2 indywidualna	Pionowe znaki drogowe - znaki aktywne D-6 (kompletne) wraz z wykonaniem robót montażowych i serwisowych . 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
10	SST D - d.2 07.01.01a	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych oraz progi akustyczne 60	m ² m ²	 60.00	
				RAZEM	60.00
11	Kalkulacja d.2 indywidualna	Zamontowaniem tablic pamiątkowych 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3		Elementy nawierzchni - koszty niekwalifikowane na odc. 45m			
12	SST D-04- d.3 01-01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV 45x1,7=76,50 76.50	m ² m ²	 76.50	
				RAZEM	76.50
13	SST D-04- d.3 04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 76.50	m ² m ²	 76.50	
				RAZEM	76.50
14	SST D-04- d.3 04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 76.50	m ² m ²	 76.50	
				RAZEM	76.50
15	SST D - d.3 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) 76.50	m ² m ²	 76.50	
				RAZEM	76.50
16	SST D- d.3 04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie 15	t t	 15.00	
				RAZEM	15.00
17	SST D - d.3 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 292.50	m ² m ²	 292.50	
				RAZEM	292.50
18	SST D-06- d.3 03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie z uzupełnieniem materiałem kamiennym gr 7cm 67.50	m ² m ²	 67.50	
				RAZEM	67.50