

Przedmiar Robót
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1876T Oleśnica - Brody - Grobla w m. Podborek

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elementy chodnika			
1	SST D-04-d.1 01-01	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV 68x1,80=122,40 122.40	m ² m ²	 122.40	
				RAZEM	122.40
2	SST D-d.1 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 72	m m	 72.00	
				RAZEM	72.00
3	SST D - d.1 08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 68	m m	 68.00	
				RAZEM	68.00
4	SST D - d.1 08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 122.40	m ² m ²	 122.40	
				RAZEM	122.40
5	SST D-04-d.1 04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 122.40	m ² m ²	 122.40	
				RAZEM	122.40
2		Elementy nawierzchni			
6	SST D-d.2 04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne 45	t t	 45.00	
				RAZEM	45.00
7	SST D - d.2 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 654	m ² m ²	 654.00	
				RAZEM	654.00
8	SST D-06-d.2 03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie z uzupełnieniem materiałem kamiennym gr 7cm 140x0,75=105 105	m ² m ²	 105.00	
				RAZEM	105.00
3		Oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu			
9	Kalkulacja d.3 indywidualna	Montaż lamp hybrydowych ulicznych LED - komplet wraz z wykonaniem robót montażowych i serwisowych- zasilanie hybrydowe (solar + turbina wiatrowa) 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
10	Kalkulacja d.3 indywidualna	Pionowe znaki drogowe - znaki aktywne D-6 (kompletne) wraz z wykonaniem robót montażowych i serwisowych . 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
11	SST D - d.3 07.01.01a	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych oraz progi akustyczne 40	m ² m ²	 40.00	
				RAZEM	40.00
12	SST D - d.3 07.02.01a	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
13	SST D - d.3 07.02.01a	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 D-6 na przejściu przy drodze gminnej 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
14	Kalkulacja d.3 indywidualna	Montaż tablic pamiątkowych 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00