


REMONT PIŁKOCHWYTU H=6m

SKALA 1: 40



- MONTAŻ SIATKI PP:
- Do słupów piłkochwytu zamontować siatkę polipropylenową o gr. 3 mm.
 - Wielkość oczka siatki 100x100 mm.
 - Wysokość siatki 6 m.
 - Montaż do słupów za pomocą obejm, napinaczy i drutów napinających w rozstawie 100 cm z wykorzystaniem drutów sprężających.
 - Słupki ogrodzenia do oczyszczenia i pomalowania w kolorze RAL 6005.

INWESTOR	GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Wejhera 3				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<div></div> <div>"INDOM" Mieczysław Tkaczyk ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino</div>				
TEMAT	REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO NA OBIEKCIE ORLIK W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM, REMONT PIŁKOCHWYTÓW ORAZ PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA Nowy Dwór Gdański ul. Warszawska 18; dz. nr 13/3; obręb 4; Identyfikator działki 221002_4.0004.13/3				
ARCHITEKTURA - ZESPÓŁ AUTORSKI:					
PROJEKTOWAL	mgr inż. arch. Olga Zabulewicz		upr. arch. b/o nr 528/POOKK/2012 PO-1238		
	DATA		PODPIS		
Opracowała: mgr inż. arch. Magdalena Roszkowska					
RYSUNEK	REMONT PIŁKOCHWYTU H=6m				
	DATA	FAZA	BRANŻA	SKALA	FORMAT
	MARZEC 2024	DOK. PROJEKT.	ARCH.	1:40	A3
NR RYSUNKU					06