


MONTAŻ SIATKI PP DO OGRODZENIA H=4m

SKALA 1: 25



- UWAGI:
- Wszystkie wymiary podane w centymetrach [cm].
 - Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

- MONTAŻ SIATKI POLIPROPYLENOWEJ
- Do słupów piłkochwytu zamontować siatkę polipropylenową o gr. 3 mm.
 - Wielkość oczka siatki 100x100mm.
 - Wysokość siatki 2 m.
 - Montaż do słupów za pomocą obejm, napinaczy i drutów napinających w rozstawie 100 cm z wykorzystaniem drutów sprężających.
 - Słupki ogrodzenia do oczyszczenia i pomalowania w kolorze RAL 6005.

INWESTOR	GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Wejhera 3				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<div></div> <div>"INDOM" Mieczysław Tkaczyk ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino</div>				
TEMAT	REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO NA OBIEKCIE ORLIK W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM, REMONT PIŁKOCCHWYTÓW ORAZ PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA Nowy Dwór Gdański ul. Warszawska 18; dz. nr 13/3; obręb 4; Indentyfikator działki 221002_4.0004.13/3				
ARCHITEKTURA - ZESPÓŁ AUTORSKI:					
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Olga Zabulewicz		upr. arch. b/o nr 528/POOKK/2012 PO-1238		
	DATA		PODPIS		
Opracowała: mgr inż. arch. Magdalena Roszkowska					
RYSUNEK	MONTAŻ SIATKI POWLEKANEJ DO OGRODZENIA				
	DATA	FAZA	BRANŻA	SKALA	FORMAT
	MARZEC 2024	DOK. PROJEKT.	ARCH.	1:25	A3
NR RYSUNKU					05