

PRZEDMIAR INWESTORSKI: REMONT BUDYNKU PRACOWNIKÓW ZIELENI **WENTYLACJA**

23.10.2024

							I ETAP	II ETAP
14	INSTALACJA WENTYLACJI					0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej z rekuperacją Vn 350 / Vw 350 m3/h CNW nr 1	0.1 0.2 0.7	1,00	szt		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dostawa i montaż kanału wentylacyjnego fi90 z kratką wentylacyjną, z izolowaną typową podstawą dachową oraz z turbowentem /wentylacja grawitacyjna/	0.8	1,00	kpl		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Doprowadzenie dopływu powietrza za pomocą kanału "Z" o przekroju 10x20 cm w pomieszczeniu nr 0.8. Wysokość kanału 100cm. Kratki typu żaluzja z możliwością ręcznego regulowania przepływu powietrza.	0.8	1,00	kpl		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej Vn 390 Vw 280 m3/h CNW nr 2	0.3 0.4 0.5 0.6	1,00	kpl		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych wywiewnych do fi 160 /bez obudowywania/ wraz z kratkami wentylacyjnymi itp.	Cały budynek	35,00	mb		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych nawiewnych izolowanych do fi 160 /bez obudowywania/ wraz z kratkami wentylacyjnymi itp.	Cały budynek	25,00	mb		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dostawa i montaż + uszczelnienie wyrzutni dachowej	0.1 0.4 0.5	3,00	szt		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dostawa i montaż + uszczelnienie czerpnia ścienna	0.1 0.4	2,00	szt		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Przekucia przez ściany na potrzeby montażu kanałów wentylacyjnych, kanału "Z" wraz z izolacją i wypełnieniem	Cały budynek	11,00	szt		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Bruzdowanie ścian do poprowadzenia zasilania co centrali CNW nr 1 i CNW nr 2	Cały budynek	12,00	mb		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Uzupełnienie bruzd		12,00	mb		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Próby, regulacja i rozruch instalacji wentylacji mechanicznej		1,00	kpl		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Obróbki dekarские podstawy dachowej		1,00	kpl		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	PRACE RÓŻNE					0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zabezpieczenie /uszczelnienie/ dachu papą po demontażu maminów		4,00	m2		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł