


RZUT DACHU 1:100



UWAGA:

RYNNY DACHOWE - 125

RURY SPUSTOWE - Ø 110 stalowe lub tytan-cynk w kolorze ceglastym

POWIERZCHNIA DACHU 200 m²


WYKOŃCZENIE - DACHÓWKA CERAMICZNA PŁASKA w kolorze ceglastym

KĄT NACHYLENIA DACHU 38°

UWAGA:

OD ILOŚCI POKRYCIA DACHOWEGO NIE ODJĘTO POWIERZCHNI OKNA WYŁAZOWEGO ORAZ KOMINÓW

W PRZYPADKU ZAKOŃCZENIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH GÓRNYMI OTWORAMI WYLOTOWYMI, NALEŻY STOSOWAĆ NAD NIMI BLASZANE NASADY

SCHEMAT BLOKOWY					
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W UJEŹDZIE GÓRNYM					
dz nr 80, AM-1 obręb UJAZD GÓRNY, gmina UDANIN powiat średzki					
Inwestor:		GMINA UDANIN ul. Kościelna 10, UDANIN 55-340			
Projektował:				Podpis:	
mgr inż. arch IWONA ŻUK upr. projektowe nr 72/DSOKK/2019					
Data:	Branża:	Skala:		Nr.rys.	Rysunek:
10.2022	ARCHITEKTURA	1:100	145-12	A5	RZUT DACHU
		PRACOWNIA PROJEKTOWA			
		STUDIO IV			
ul. GWARECKA 17, WROCŁAW 54-143 iwona.zuk@studioIV.eu tel. 691 400 869					