





Nr4 24ø6 L=31 Nr5 12ø6 L=124 Nr6 80ø6 L=33





Nr7 52ø6 L=132 Nr8 12ø6 L=114 Nr9 52ø6 L=122




Nr10 78ø6 L=78

Nr11 432ø6 L=86



ZESTAWIENIE STALI –PRĘTY RW 500W					
Poz.	sztuk	D(mm)	Długość(m)	Masa(kg)	Razem(m)
1	24	16	5,30	200,98	127,20
2	52	16	3,40	279,34	176,80
3	52	16	2,60	213,62	135,20
4	24	6	0,31	1,65	7,44
5	12	6	1,24	3,30	14,88
6	80	6	0,33	5,86	26,40
7	52	6	1,32	15,23	68,64
8	12	6	1,14	3,04	13,68
9	52	6	1,22	14,08	63,44
10	78	6	0,78	13,51	60,84
11	432	6	0,86	82,48	371,52
12	76	16	2,20	264,18	167,2
13	16	12	1,00	14,21	16,00
14	16	12	2,55	36,23	40,80

RAZEM DŁUGOŚĆ RW 500W			
D(mm)	(kg/m)	(m)	(kg)
6	0,222	626,84	139,15
12	0,888	56,80	50,43
16	1,58	606,40	958,12
RAZEM			1147,70

<h1 style="text-align: center;">PROJEKT BUDOWLANY</h1> <h2 style="text-align: center;">BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ PO WYBURZENIU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ</h2>					
dz nr 324/4, AM-1 obręb LUSINA, LUSINA 25B gmina UDANIN powiat średzki					
Inwestor:		GMINA UDANIN ul. Kościelna 10, UDANIN 55-340			
Projektował:		mgr inż. JOLANTA SŁOWIK-SKOŁIŃSKA upr. projektowe nr 417/90/UW			Podpis:
Data:	Branża:	Skala:	Nr.rys.	Rysunek:	
06.2022	KONSTR / PB	1:20	145	SŁUPY I TRZPIENIE S1 - S4	
			PRACOWNIA PROJEKTOWA		
PRO KON			STUDIO IV		
INWESTYCJE			ul. GWARECKA 17, WROCŁAW 54-143 iwona.zuk@studioIV.eu tel. 691 400 869		
			ul. TARNIŃOWA 22, WROCŁAW 53-009 prokon@post.pl tel. 601 580 547		

1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.
3. Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować z projektantem.
4. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury i branżowymi.
5. Pod zbrojenie stosować specjalnie do tego celu produkowane podkładki dystansowe.
6. Świeży beton chronić przed słońcem i mrozem oraz pielęgnować przez okres dojrzewania mieszanki betonowej.
7. Wszystkie roboty budowlano-montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie budownictwa oraz "warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót".
8. otulina zbrojenia 5cm/2,5cm
9. W przypadku kolizji zbrojenia pręty odginać – nie ucinać.
10. Poziom $\pm 0,00$ wg PZT.