



# KOLORYSTYKA



UWAGI:

- WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANŻOWE), ŻADNEGO Z JEGO ELEMENTÓW NIE WOLNO ROZPATRYWAĆ ODDZIELNIE.
- W RAZIE NIESPOŁNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZĘDZIE NALEŻY WYJAŚNIĆ W PORÓZUMIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE.
- WSZELKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
- RYSUNKI ARCHITEKTURY SĄ RYSUNKAMI NADRZĘDZONYMI ZE WZGLĘDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI I ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY WYJAŚNIĆ W PORÓZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
- POSZCZEGÓLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ WYKWAŁKOWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAĆ FIRMY WYSPECJALIZOWANE W PRACACH KTÓRE WYKONUJĄ.
- KOLEJNOŚĆ PRAC INSTALACYJNYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z WSZYSTKIMI BRANŻAMI, Z PRACAMI WYKONCZOWYMI, JAK RÓWNIEŻ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA NINIEJSZYM RYSUNKU.
- OTWORY DRZWIOWE MAJĄ WYMIARY PODANE W ŚWIETLE PRZEJŚCIA, NATOWIĄST ELEMENTY OKIENNE MAJĄ PODANE WYMIARY ZEWNĘTRZNE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW.



- tynk mozaikowy żywiczny typu drobnoziarnistego  
w kolorze jasnym szarym do wysokości 146 / 140cm  
np. TYNK MAJSTERPOL DROBNOZIARNISTY  
kruszywo 1,0 mm kolor 3A3B



- tynk mozaikowy żywiczny typu drobnoziarnistego  
w kolorze czerwonym szer. 20cm  
np. TYNK MAJSTERPOL DROBNOZIARNISTY  
kruszywo 1,0 mm kolor 2B4O



- tynk cementowo-wapienny malowany  
w kolorze białym  
oraz powyżej 166cm



- płytki ceramiczne w kolorze Posito Grys Matt Rect  
OPOCZNO 29,8x59,8 cm  
do wysokości 200cm  
- płytki ceramiczne w kolorze Durin Grys Matt Rect  
OPOCZNO 29,8x59,8 cm  
do wysokości 200cm

## PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ PO WYBURZENIU ISTNIEJĄCEGO  
BUDYNKU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

dz nr 324/4, AM-1 obręb LUSINA, LUSINA 25B gmina UDANIN powiat średzki

Inwestor: GMINA UDANIN  
ul. Kościelna 10, UDANIN 55-340

Projektował: mgr inż. arch IWONA ŻUK  
upr. projektowe nr 72/DSOKK/2019

Podpis:

Data:

06.2022

Branża:

ARCH. WYKONAWCZY

Skala:

1:100

Nr.rys.

145

Rysunek:

A11

KOLORYSTYKA



PRACOWNIA PROJEKTOWA

STUDIO IV

ul. GWARECKA 17, WROCŁAW 54-143  
iwona.zuk@studioIV.eu tel. 691 400 869