

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Koszenie podrostów, trawy na poboczach,  
skarpach i rowach dróg leśnych

**SPECIALISTA**  
  
**Zbigniew Blicharz**

Kartuzy, lipiec 2024 r

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z **koszeniem podrostów, traw z poboczy dróg na terenie Nadleśnictwa Kartuzy w 2024 r.**

Pielęgnacja zieleni ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu przez poprawę widoczności na skrzyżowaniach, zjazdach oraz zwiększenie estetyki i czystości pasa drogowego.

### 1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z koszeniem **podrostów** dróg leśnych / **samosiewów**/, traw i krzewów - długość - poboczy przewidziana do koszenia zgodnie z zleceniami:

- szerokość koszenia pasa poboczy **do 2,00 m ( rzutu poziomego) w tym pobocze, rowy, skarpy poza rowami jeśli występują.**(rys. nr 1 ). Wycięte podrosty trawy, podrostów należy pozostawić na miejscu wykonanych prac (poza koroną drogi) w sposób nie ograniczający ruchu oraz nie blokujący odpływu wód opadowych.

### 1.3. Określenia podstawowe

1.3.1 Samosiewy - rośliny rozmnożone samoczynnie z nasion drzew i krzewów w miejscach niepożądanych.

## 2. SPRZĘT

### 2.1. Sprzęt do koszenia traw i jednorocznych samosiewów

1. Wykonawca przystępujący do koszenia traw, chwastów i samosiewów (krzewów) powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- kosiarka doczepna do ciągników, do koszenia dużych powierzchni, jak: pobocza (kosiarka bijakowa)
- kosiarka wysięgnikowa, doczepna do ciągnika, do koszenia na skarpach, rowach (kosiarka bijakowa)  
lub
- kosiarka wysięgnikowa bijakowa wielofunkcyjna umożliwiającą zarówno koszenie poboczy, skarp oraz rowów, (zdjęcie nr 2)
- 1 kosiarka żyłkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszenia w miejscach niedostępnych, takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach oraz innych urządzeniach drogowych,
- piła spalinowa lub ręczna na wysięgniku

2/ Sprzęt stosowany do wykonania koszenia powinien być sprawny technicznie, bezpieczny w użytkowaniu zaopatrzony w osłony.

3/ Prace powinny być prowadzone w sposób uniemożliwiający powstawanie utrudnień oraz zagrożeń w ruchu.

4/ Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność cywilno - prawną za ewentualne nieszczęśliwe wypadki oraz szkody spowodowane koszeniem.

5/ Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe użycie sprzętu.

## 3. TRANSPORT

### 3.1. Środki transportu

Do przewozu skoszonej trawy, chwastów, jednorocznych samosiewów i zanieczyszczeń można użyć dowolnego sprzętu transportowego.

#### **4. WYKONANIE ROBÓT**

##### **4.1. Ogólne zasady wykonania robót:**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z koszeniem traw, podrostów dróg leśnych / samosiewów/- powierzchnia poboczy przewidziana do koszenia zgodnie z zestawieniem, szerokość koszenia pasa poboczy do 2,00 m w tym pobocze, skarpy, rowy jeśli występują. Wycięte trawy, podrosty, należy pozostawić na miejscu wykonanych prac (poza koroną drogi) w sposób nie ograniczający ruchu oraz nie blokujący odpływu wód opadowych.

#### **5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

##### **5.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa prowadzonych robót**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa na wykonywanym odcinku robót
2. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody poniesione przez użytkowników dróg wynikające z tytułu prowadzonych robót i bierze całkowitą odpowiedzialność za jego prawidłowe użycie. Zaleca się ubezpieczenie przez Wykonawcę robót na czas ich wykonania.
3. Pracownicy obsługujący sprzęt muszą posiadać stosowne uprawnienia,

##### **5.2. Kontrola w czasie wykonywania robót**

Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie wykonanych robót

#### **6. OBMIAR ROBÓT**

##### **6.1. Jednostka obmiarowa**

Jednostką obmiarową koszenia traw, chwastów samosiewów, 1 m koszenia pasa drogowego.

#### **7. ODBIÓR ROBÓT**

##### **7.1. Ogólne zasady odbioru robót**

1. Prace uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie wymagania według punktu 5 dały wyniki pozytywne.
2. Wykonawca odpowiada za ewentualne zniszczenia przez nieuwagę elementów drogowych, których wartość zostanie ustalona w czasie odbioru i potrącona zostanie z faktury za wykonaną usługę.

##### **7.2. Odbiór wykonanego koszenia**

Odbiór robót dokonywany będzie protokołem odbioru częściowego – leśnictwo - w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

#### **8. PODSTAWA PŁATNOŚCI**


##### **8.1. Cena jednostki obmiarowej**

Cena 1 m koszenia poboczy obejmuje:

- ustalenie miejsca koszenia,
- prace przygotowawcze,
- dostawę i pracę sprzętu do koszenia,
- koszenie traw, chwastów i samosiewów,
- odtransportowanie sprzętu,

#### **9. PRZEPISY ZWIĄZANE**

Nie występują



PRZESKRÓJ TYPOWY DROGI - ZAKRES KOŚZENIA

rys nr 1



Zdjęcie nr 2 (przykładowa)

