TABELA MONTAŻOWA

LINII KABLOWYCH nN

Obiekt: Kolonia Prawiedniki 57 – Oświetlenie placu – ETAP 1

Inwestor: RURGAZ

Tabela nr 1

	Adresy		KABEL										APARATURA																				RURY OCHRONNE						
			Całkowita					Zapasy																															
Oznaczenie kabla	Początek kabla	Koniec kabla	YAKXSżo 5x50 mm²	YAKYżo 5x35 mm2	YAKYżo 5x1,5 mm2	Długość trasy kabla	W istn. kanale technologicznym na zewnątrz	zapasy (słupy oświetleniowe Kolejne etapy	przy złączu (2+2 m)	przy słupie (2+2m)	W budynku	wężykowanie - 3%	zacisk przebijający SL9.22	YDY3x2,5	ogranicznik GXO- 0,5/5	Końcówka 95	Końcówka kabl. 25	folia kablowa niebieska	opaski kablowe	Wkładka WTN1/125A gG	Bednarka cynkowana 25x4	głowica termokurczliwa do 5x50	głowica termokurczliwa do 5x95	Słup ośw. h=12m	Rozdzielnica słupowa	S301B6A	Wysięgnik typ 1 – belka dla trzech naświetlaczy	Mocowanie pojedynczego naświetlacza do słupa ST	Naświetlacz LED – 420W 56100lm	Naświetlacz LED – 495W 63840lm	Naświetlacz LED – 245W 40000lm	Masa uszczelniająca OLKIT	SRS 110 (AROT)	DVK110	DVK 75	DVR75 (AROT)	DVR110 (AROT)	A110 PS (AROT)	A 160 PS dwudzielna
			m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	szt.	m	szt.	szt.	szt.	mb	szt.	szt.	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	kg	m	m	m	m	m	m	m
1	istn rozdzielnica obiektowa RN1 POLE 2	proj. SZ.O.P	100								100											2																	
	OBWÓD 1																																						
2	proj SZ.O/P	proj. słup nr 3		219		192	117			2	23	2		53				75	20		15		2	1	1	4	1	1	3		1	2			8	67			
3	proj. słup nr 3	proj. słup nr 2		25		20				4		1		53				20	3				2	1	1	4	1	1	3		1	1				20			
4	proj. słup nr 2	proj. słup nr 1		25		20				4		1		53				20	3		15		2	1	1	4	1	1	3		1	1				20			
												0																											
5	proj. słup nr 1	proj. słup nr 10		72		68				4								68	9				2													68			
	OBWÓD 2																																						
6	proj SZ.O/P	proj. słup nr 13		248		220	126			2	23	3		42				94	35		15		2	1	1	3	1		3			1				94			
7	proj. słup nr 13	proj. słup nr 12		25		20				4		1		42				20	3				2	1	1	3	1		3			1				20			
8	proj. słup nr 12	proj. słup nr 11		25		20				4		1		42				20	3				2	1	1	3	1		3			1				20			
9	proj. słup nr 11	proj. słup nr 10		74		68				4		2		42				68	9		15		2	1	1	3	1			3		1				68			
RAZEM			**100**	**712**		**628**				**28**	**146**	**10**		**327**				**385**	**85**		**60**		**16**	**7**	**7**	**24**	**7**	**3**	**18**	**3**	**3**	**5**			**8**	**377**			