
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : DS "Dwudziestolatka" - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach wejściowych (lewe skrzydło budynku)
ADRES INWESTYCJI : 50-359 Wrocław ul.Piastowska 1
INWESTOR : Uniwersytet Wrocławski
ADRES INWESTORA : 50-137 Wrocław Pl.Uniwersytecki 1
BRANŻA : Elektryczna
DATA OPRACOWANIA : 15.12.2021

Data opracowania
15.12.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod poz.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty pomocnicze						
1	1.1	ST-IE -1.1	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1			12,00	m	12,000	
					RAZEM	12,000
2	1.2	ST-IE -1.1	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
d.1			2	otw.	2,000	
					RAZEM	2,000
3	1.3	ST-IE -1.1	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.1			12,00	m	12,000	
					RAZEM	12,000
4	1.4	ST-IE -1.1	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
d.1			0,01	m ³	0,010	
					RAZEM	0,010
5	1.5	ST-IE -1.1	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach	otw.		
d.1			2	otw.	2,000	
					RAZEM	2,000
6	1.6	ST-IE -1.1	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach	otw.		
d.1			2	otw.	2,000	
					RAZEM	2,000
2 Roboty instalacyjne						
7	2.1	ST-IE -1.1	Montaż w istniejącej rozdzielni RG wyłącznika nadprądowego B10	szt.		
d.2			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
8	2.2	ST-IE -1.1	Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.2			12,00	m	12,000	
					RAZEM	12,000
9	2.3	ST-IE -1.1	Przewody kabelkowe HDGS 3x1.5 mm ² układane n.t. na podłożu innym niż betonowe	m		
d.2			76,00	m	76,000	
					RAZEM	76,000
10	2.4	ST-IE -1.1	Przewody UTP 4x2x0.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytych bezśrubowych	m		
d.2			76,00	m	76,000	
					RAZEM	76,000
11	2.5	ST-IE -1.1	Przewody LIYY 8x1.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytych bezśrubowych	m		
d.2			76,00	m	76,000	
					RAZEM	76,000
12	2.6	ST-IE -1.1	Przewody LIYY 2x1.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytych bezśrubowych	m		
d.2			76,00	m	76,000	
					RAZEM	76,000
13	2.7	ST-IE -1.1	Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o śr.do 21 mm	szt.		
d.2			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
14	2.8	ST-IE -1.1	Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o śr.do 36 mm	szt.		
d.2			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
15	2.9	ST-IE -1.1	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (wideodomofonu) - monitor	szt.		
d.2			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
16	2.10	ST-IE -1.1	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (wideodomofonu) - panel wywoływania	szt.		
d.2			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
17	2.11	ST-IE -1.1	Montaż elementów obsługowych - elektromechaniczny zamek do drzwi	szt.		
d.2			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
18	2.12	ST-IE -1.1	Montaż elementów obsługowych - siłownik ppoż	szt.		
d.2			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Kod poz.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.2	2.13	ST-IE -1.1	Montaż modułu integrującego system ppoż i kontroli dostępu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
20 d.2	2.14	ST-IE -1.1	Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu blokującego w drzwiach przeciwpożarowych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
-----	-------------

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty pomocnicze						
2	Roboty instalacyjne						
	RAZEM						

Słownie: