



naświetle stałe, przeszklone

skrzydło drzwiowe otwierane,
nieblokowane



skrzydło drzwiowe otwierane,
blokowane




Przekrój A-A



Drzwi D1 i D1* - drzwi dwuskrzydłowe, z naświetlem, w profilach aluminiowych, obydwa skrzydła czynne. Wyposażone w dwa zamki patentowe. Szklenie szkłem bezpiecznym P2, przezroczystym, Drzwi D1* - od strony zewnętrznej zamontowany wideodomofon podłączony do portierni. Drzwi D1 - podłączone do istniejącej instalacji SAP. Drzwi D2 - jednoskrzydłowe z naświetlem w profilach aluminiowych, przeszklone szkłem bezpiecznym P2, przezroczystym, nowa żaluzja zewnętrzna w kolorze stolarki. Dolne profile wys. ~15cm (ochrona przed uderzeniem). Drzwi wyposażone w samozamykacz, z regulacją prędkości zamykania. Profile drzwi jedno i dwuskrzydłowych ciepłe - współczynnik przenikania ciepła całych drzwi $U < 1,3 [W/(m^2 \cdot K)]$.



Uwaga - wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

OBIEKT :	D.S. DWUDZIESTOLATKA		
ADRES :	50-359 WROCŁAW ul. PIASTOWSKA 1		
INWESTOR :	UNIwersytet Wrocławski pl. Uniwersytecki 1		
	jednostka projektowa		
	Autorska Pracownia Projektowa ARCH - STUDIO UL.KOŁŁATAJA 11/63 45-064 OPOLE TEL/FAX +48 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl		
FAZA PROJEKTU :	PROJEKT WYKONAWCZY		branża architektura
NAZWA RYSUNKU:	STOLARKA DRZWIOWA		data opr. 15.12.2021
PROJEKTOWAŁ :	mgr inż. arch. Maria Gajda-Kucharz	nr uprawnień 241/83/Op	skala 1:50 nr rysunku A-8
SPRAWDZIŁ :	mgr inż. arch. Jadwiga Bartnik	59/88/Op	