

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiaty magazynowej do przechowywania sprzętu i maszyn komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie publicznych obiektów kubaturowych - zakres: utwardzenie (posadzka wiaty)  
ADRES INWESTYCJI : Numery działek ewidencyjnych: cz. dz. 59; 17-220 Narewka, ul. Białowieska  
INWESTOR : Gmina Narewka  
ADRES INWESTORA : ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka  
DATA OPRACOWANIA : 15.09.2023

---

### CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.09.2023

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>UTWARDZENIE - POSADZKA WIATY</b>			
1	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża i i ławy krawężnikowe w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-04	poz.7	m	115,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>115,560</b>
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	poz.8 -0,30*0,30*44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	404,070 -3,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>400,110</b>
3	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej - grub.warstwy po zag. 10cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-07	poz.8 -0,30*0,30*44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	404,070 -3,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>400,110</b>
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - żwir - warstwa o grub.po zagęszcz. 8cm (grub.po zagęszcz. 8cm; grub. całkowita warstwy 20cm)	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-03	poz.8 -0,30*0,30*44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	404,070 -3,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>400,110</b>
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - żwir - warstwa dodatek za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (grub.po zagęszcz. 2cm; grub. całkowita warstwy 20cm)	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-04	Krotność = 12 poz.8 -0,30*0,30*44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	404,070 -3,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>400,110</b>
6	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-03	poz.7*0,15*0,20	m <sup>3</sup>	3,467	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,467</b>
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1	0407-03	49,64*2+8,14*2	m	115,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>115,560</b>
8	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.1	0321-02	49,64*8,14	m <sup>2</sup>	404,070	
				<b>RAZEM</b>	<b>404,070</b>