

### PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI

inwestycji polegającej na budowie placu zabaw na os. Stary Fordon, na dz. o nr ew. 342/2  
obr. 339, przy ul. Osiedlowej 1 i 3 w Bydgoszczy

Lp.	OPIS POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI ZAMÓWIENIA	JM.	ILOŚĆ	WARTOŚĆ POZYCJI W ZŁ (BRUTTO)
1	Zestaw zabawowy ( <i>min. skład urządzenia</i> : domek, drabinka na podest h=1,0m, pomost linowy, pomost linowy z belką, pomost pochyły 2X, pomost ruchomy, przepłotnia linowa, rura strażacka h=1,3m, ślizg h=1,0m, ślizg h=1,3m, trap – koci grzbiet h=1,0m, trap – przepłotnia h=1,0m, trap z liną h=1,0m, wieża h=1,0m – 4x, wieża sześciokątna mała h=1,3m, wieża z opon), <b>konstrukcja zestawu</b> wykonana z drewna klejonego min. 5-warstwowego o przekroju min. 90 x 90 mm, wszystkie elementy drewniane pozbawione wad: sęków, rozwarstwień, zadziorów) z montażem	szt.	1	
2	Huśtawka wahadłowa – siedzisko typu orle gniazdo	szt.	1	
3	Piaskownica sześciokątna (z wypełnieniem piaskiem)	szt.	1	
4	Bujak na sprężynie misie	szt.	1	
5	Zestaw do koszykówki - kosz + osprzęt	szt.	1	
6	Stół do gry w szachy i chińczyka	szt.	1	
7	Stół do gry w ping-ponga	szt.	1	
8	Kosz betonowy na śmieci	szt.	2	
9	Ławka stalowa z oparciem z listwami z tworzywa sztucznego barwionego w masie	szt.	2	
10	Ławka stalowa bez oparcia z listwami z tworzywa sztucznego barwionego w masie	szt.	2	
11	Tablica informacyjna z daszkiem	szt.	1	
12	Ogrodzenie panelowe wys.1,2m na podmurówce z 2 furtkami z blokada zewnętrzną, klamką i zamkiem z wkładką	m	121	
13	Niwelacja terenu ze zdjęciem warstwy ziemi wraz z wywozem i utylizacją oraz inne prace towarzyszące (w tym: karczowanie krzaków ok. 20 szt.)	kpl.	1	
14	Ułożenie na ławie obrzeży o wym. 6 cm x 20 cm	m	148	
15	Ułożenie na ławie obrzeży o wym. 6 cm x 20 cm - palisada	m	45	
16	Nawierzchnia bezpieczna - z piasku płukanego zgodnie z normą	m <sup>3</sup>	125,4	
17	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm	m <sup>2</sup>	248	
18	Odtworzenie nawierzchni trawiastej (orka glebogryzarką, nawiezenie ziemi urodzajnej, siew trawy) z pielęgnacją trawy do tzw. pierwszego koszenia	kpl.	1	
19	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	kpl.	1	
<b>OGÓŁEM (suma poz.: 1 – 19)</b>				