

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45211341-1 Roboty budowlane w zakresie mieszkań
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : ul. Krasińskiego 7/3-3A, 76-200 Słupsk
INWESTOR : Miasto Słupsk zarządca PGM Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Motek (Roboty ogólnobudowlane)
DATA OPRACOWANIA : 16.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1		Rozbiórka i usunięcie: antresola pom. 8, zabudowa ścienna pom. 1, zabudowa szafki pom. 2, zabudowa szafy pom. 6	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
d.1	1011-02	0,4*1,1*0,5	m ³	0,220	
				RAZEM	0,220
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pom. 4, 5, 7	m ²		
d.1	0818-05	7,4+6,7+11,1	m ²	25,200	
				RAZEM	25,200
4	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - pom. 2, 3, 6	m ²		
d.1	0812-05	8,1+7,8*2+7	m ²	30,700	
				RAZEM	30,700
5	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg z paneli PCV - pom. 1, 8, 9, 10, 11	m ²		
d.1	0439-01	20,4+21,2+12,5+11,9+19,7	m ²	85,700	
	analogia			RAZEM	85,700
6	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
d.1	0439-02	20,4+8,1+7,8+7,4+6,7+7+11,1+21,2+12,5+11,9+19,7	m ²	133,800	
				RAZEM	133,800
7	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepa	m ²		
d.1	0440-01	20,4+8,1+7,8+7,4+6,7+7+11,1+21,2+12,5+11,9+19,7	m ²	133,800	
				RAZEM	133,800
8	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet - pom. 9	m ²		
d.1	1205-01	3*3,07	m ²	9,210	
				RAZEM	9,210
9	KNR 4-01	Rozebranie zabudowy ściennej z paneli PCV	m ²		
d.1	0426-03	3,81*1,53	m ²	5,829	
	analogia			RAZEM	5,829
10	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej - glazura - pom. 2, 3, 4	m ²		
d.1	0821-08	1,83*(4,57*2+0,88)+0,6*4,4+0,95*5,1	m ²	25,822	
				RAZEM	25,822
11	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych - ściana między pom. 3, 4 oraz 4, 7 i 3, 6	m ²		
d.1	0438-04	3,08*(4,15+1,78+1,89)	m ²	24,086	
				RAZEM	24,086
12	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - pom. 6 i 7	m ²		
d.1	0438-03	1,7*3,10	m ²	5,270	
				RAZEM	5,270
13	KNR-W 4-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m2 ze ścian drewnianych	m ²		
d.1	0443-03	0,97*2,22+0,97*2,11+0,97*2,21	m ²	6,344	
				RAZEM	6,344
14	KNR 4-01	Rozebranie płyt g-k z sufitów	m ²		
d.1	0429-06	20,4+8,1+7,8+7,4+6,7+7+11,1+21,2+12,5+11,9+19,7	m ²	133,800	
	analogia			RAZEM	133,800
15	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - pom. 9	m ³		
d.1	0331-03	0,95*2,18	m ³	2,071	
				RAZEM	2,071
16	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - pom. 9, 10	m ²		
d.1	0331-02	0,90*2,10	m ²	1,890	
				RAZEM	1,890
17	KNR-W 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
d.1	0353-13	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR-W 4-01	Demontaż balustrad balkonowej (przy likwidacji drzwi balkonowych)	szt.		
d.1	1306-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1 0109-09 0109-10	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		26,76	m ³	26,760	
				RAZEM	26,760
20 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja materiałów	m ³		
		26,76	m ³	26,760	
				RAZEM	26,760
2		Ściany i sufity			
21 d.2 0304-01	KNR-W 4-01	Zamurowanie otworów w ścianach - pom.8-9, oraz 4-5	m ³		
		0,97*2,21+0,5*1,1	m ³	2,694	
				RAZEM	2,694
22 d.2 0304-01	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - zmiana otworu drzwiowego na okienny	m ³		
		0,88*1*0,38	m ³	0,334	
				RAZEM	0,334
23 d.2 0711-03	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
		0,97*2,21*2	m ²	4,287	
				RAZEM	4,287
24 d.2 0711-01	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
		0,5*1,1*2+0,88*1	m ²	1,980	
				RAZEM	1,980
25 d.2 1202-09 ściany	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (3,53*2+5,91*2)*3,07-1,09*1,8*2-1*2,19+(1,78*2+4,57*2)*3,07-0,69*1,85-0,9*2-1,83*2*4,57+(5,91*2+11,09*2)*3,07-0,88*1,81-1,08*2,83-1,15*1,9-0,9*2-0,97*1,97-0,9*2,05-0,95*2,18-0,85*2,05-0,97*2,18*2-1*2,19+(1,66*2+4,15*2)*3,07-0,72*1,82-0,97*1,97-3,81*1,53+(4,28*2+4,97*2)*3,07-0,97*2,18-1,1*1,86+(2,45*2+4,97*2)*3,07-0,97*2,18-1,12*1,86+(2,4*2+4,97*2)*3,07-0,85*2,05-1,14*1,82+(3,99*2+4,97*2)*3,07-0,95*2,18-1,14*1,89	m ²	365,633	
				RAZEM	365,633
26 d.2 202 1134-02	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - ściany (3,53*2+5,91*2)*3,07-1,09*1,8*2-1*2,19+(1,78*2+4,57*2)*3,07-0,69*1,85-0,9*2-1,83*2*4,57+(5,91*2+11,09*2)*3,07-0,88*1,81-1,08*2,83-1,15*1,9-0,9*2-0,97*1,97-0,9*2,05-0,95*2,18-0,85*2,05-0,97*2,18*2-1*2,19+(1,66*2+4,15*2)*3,07-0,72*1,82-0,97*1,97-3,81*1,53+(4,28*2+4,97*2)*3,07-0,97*2,18-1,1*1,86+(2,45*2+4,97*2)*3,07-0,97*2,18-1,12*1,86+(2,4*2+4,97*2)*3,07-0,85*2,05-1,14*1,82+(3,99*2+4,97*2)*3,07-0,95*2,18-1,14*1,89	m ²	365,633	
				RAZEM	365,633
27 d.2 0830-04 ściany	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (3,53*2+5,91*2)*3,07-1,09*1,8*2-1*2,19+(1,78*2+4,57*2)*3,07-0,69*1,85-0,9*2-1,83*2*4,57+(5,91*2+11,09*2)*3,07-0,88*1,81-1,08*2,83-1,15*1,9-0,9*2-0,97*1,97-0,9*2,05-0,95*2,18-0,85*2,05-0,97*2,18*2-1*2,19+(1,66*2+4,15*2)*3,07-0,72*1,82-0,97*1,97-3,81*1,53+(4,28*2+4,97*2)*3,07-0,97*2,18-1,1*1,86+(2,45*2+4,97*2)*3,07-0,97*2,18-1,12*1,86+(2,4*2+4,97*2)*3,07-0,85*2,05-1,14*1,82+(3,99*2+4,97*2)*3,07-0,95*2,18-1,14*1,89	m ²	365,633	
				RAZEM	365,633
28 d.2 0201-01	KNR AT-12	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych Ogień na metalowej konstrukcji nośnej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30 20,4+8,1+7,8+7,4+6,7+7+11,1+21,2+12,5+11,9+19,7	m ²		
			m ²	133,800	
				RAZEM	133,800
29 d.2 0103-04	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym; Płyty gips.-karton.wodo-i ognioochr.12,5mm 0,7*3,07+2,45*3,07	m ²		
			m ²	9,671	
				RAZEM	9,671
30 d.2 2004-01	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 (piony kanalizacyjne + zabudowy) pom. łazienek (4,57+0,8+2,7+0,9)*3,07	m ²		
			m ²	27,538	
				RAZEM	27,538
31 d.2 1510-03	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(3,53*2+5,91*2)*3,07-1,09*1,8*2-1*2,19+(1,78*2+4,57*2)*3,07-0,69*1,85-0,9*2-1,83*2*4,57+(5,91*2+11,09*2)*3,07-0,88*1,81-1,08*2,83-1,15*1,9-0,9*2-0,97*1,97-0,9*2,05-0,95*2,18-0,85*2,05-0,97*2,18*2-1*2,19+(1,66*2+4,15*2)*3,07-0,72*1,82-0,97*1,97-3,81*1,53+(4,28*2+4,97*2)*3,07-0,97*2,18-1,1*1,86+(2,45*2+4,97*2)*3,07-0,97*2,18-1,12*1,86+(2,4*2+4,97*2)*3,07-0,85*2,05-1,14*1,82+(3,99*2+4,97*2)*3,07-0,95*2,18-1,14*1,89+2,45*3,07*2+(0,7*2+0,12)*3,07$	m ²	385,342	
				RAZEM	385,342
32	KNR-W 2-02 d.2 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych - sufity 20,4+8,1+15,7+6,7+18,3+21,2+7,3+4,5+11,9+19,7	m ²		
			m ²	133,800	
				RAZEM	133,800
33	KNR AT-22 d.2 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 5 mm - łazienki 4,57*2,12*2+1,78*2,12*2-0,9*2,0+4,15*2,12*2+1,66*2,12*2-0,97*1,97	m ²		
			m ²	47,848	
				RAZEM	47,848
34	KNR AT-27 d.2 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - łazienki 4,57*2,12*2+1,78*2,12*2-0,9*2,0+4,15*2,12*2+1,66*2,12*2-0,97*1,97	m ²		
			m ²	47,848	
				RAZEM	47,848
35	KNR AT-27 d.2 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 2 4,57*2,12*2+1,78*2,12*2-0,9*2,0+4,15*2,12*2+1,66*2,12*2-0,97*1,97	m ²		
			m ²	47,848	
				RAZEM	47,848
36	KNR AT-22 d.2 0205-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - łazienka 4,57*2,12*2+1,78*2,12*2-0,9*2,0+4,15*2,12*2+1,66*2,12*2-0,97*1,97	m ²		
			m ²	47,848	
				RAZEM	47,848
37	KNR AT-22 d.2 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 5 mm - kuchnia 0,6*(0,7+4,14+0,72)	m ²		
			m ²	3,336	
				RAZEM	3,336
38	KNR AT-22 d.2 0205-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - kuchnia 0,6*(0,7+4,14+0,72)	m ²		
			m ²	3,336	
				RAZEM	3,336
39	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
40	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych min. 30x30 cm w zabudowach g-k 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Posadzki			
41	KNR-W 2-02 d.3 0606-02	Izolacje z folii paroizolacyjnej 20,4+8,1+15,7+6,7+18,3+21,2+7,3+4,5+11,9+19,7	m ²		
			m ²	133,800	
				RAZEM	133,800
42	KNR 9-12 d.3 0301-07	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm - warstwy izolacyjne podłogi 20,4+8,1+15,7+6,7+18,3+21,2+7,3+4,5+11,9+19,7	m ²		
			m ²	133,800	
				RAZEM	133,800
43	KNR-W 4-01 d.3 0419-05 analogia	Poziomowanie belek stropowych poprzez przybicie deski 174	m		
			m	174,000	
				RAZEM	174,000
44	KNR 4-01 d.3 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. 30 mm 20,4+8,1+15,7+6,7+18,3+21,2+7,3+4,5+11,9+19,7	m ²		
			m ²	133,800	
				RAZEM	133,800
45	KNR W-01 d.3 0214-01	Samopoziomujący podkład na podłożu drewnianym (deski, płyty OSB) - wykonanie warstwy szpachlowej i ułożenie siatki podłogowej 8,1+6,7	m ²		
			m ²	14,800	
				RAZEM	14,800
46	KNR AT-27 d.3 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 8,1+6,7	m ²		
			m ²	14,800	
				RAZEM	14,800
47	KNR AT-27 d.3 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 4 8,1+6,7	m ²		
			m ²	14,800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48	KNR AT-23 d.3 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 8,1+6,7	m ² m ²	RAZEM 14,800	14,800
49	KNR-W 2-02 d.3 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany na wysokość 10cm 20,4+15,7+18,3+21,2+7,3+4,5+11,9+19,7 (3,53*2+5,91*2--1+5,91*2+11,09*2-1,08--0,9-0,97-0,9-0,95-0,85-0,97*2-1+4,28*2+4,97*2-0,97+2,45*2+4,97*2-0,97+2,4*2+4,97*2-0,85+3,99*2+4,97*2-0,95)*0,1	m ² m ² m ²	119,000 10,935	
				RAZEM	129,935
50	KNR-W 2-02 d.3 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.49	m ² m ²	129,935	
				RAZEM	129,935
51	KNR-W 4-01 d.3 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi zabezpieczone warstwą lakieru 7	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
4		Stolarka okienna			
52	KNR 0-19 d.4 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane wielodzielne z PCV 3-szybowe o pow. do 2.5 m2 z nawiewnikami higrosterowalnymi. Uwaga : zachować istniejący podział 1,09*1,8*2+0,69*1,85+0,72*1,82+1,15*1,9+1,1*1,86+1,12*1,86+1,14*1,82+1,14*1,89	m ² m ²	17,055	
				RAZEM	17,055
53	KNR-W 4-01 d.4 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - zmiana drzwi balkonowych na okno 0,88*2,81	m ² m ²	2,473	
				RAZEM	2,473
54	KNR 0-19 d.4 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2 (skrzydła dolne zamykane na kluczyk - 2 kpl. kluczy) 0,88*1,81	m ² m ²	1,593	
				RAZEM	1,593
55	KNR 0-19 d.4 0930-12	Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV: 3-szybowe. Uwaga : pomiar wysokości wykonać z natury po wykonaniu progu balkonowego (skrzydła dolne zamykane na kluczyk - 2 kpl. kluczy) 1,08*2,83	m ² m ²	3,056	
				RAZEM	3,056
56	kalk. własna d.4	Wykonanie progu izolowanego dla drzwi balkonowych. Zakres prac obejmuje : wykonanie podwyższonego progu oddylatowanego termicznie; izolacja z elastycznego szlamu, doszczelnienie połączeń. 0,15*1,08	m ² m ²	0,162	
				RAZEM	0,162
57	KNR-W 4-01 d.4 0323-01	Osadzenie podokienników z konglomeratu gr. 3 cm do 1.5 m w ścianach z cegieł 9	szt. szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
58	NNRNKB d.4 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zew 0,25*(1,09*2+0,69+0,88+1,08+0,72+1,15+1,1+1,12+1,14*2)	m ² m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
5		Stolarka drzwiowa			
59	KNR-W 2-02 d.5 1040-01	Drzwi wewnątrzkatkowe. skrzytło z ościeżnicą, stalowe, okleinowane z ciepłym progim, jednoskrzydłowe, antywłamaniowe, wyposażone w wizjer i nr lokalu 0,9*2,05	m ² m ²	1,845	
				RAZEM	1,845
60	analiza indywidualna d.5	Pomniejszenie otworu i obrobienie po zamontowaniu nowych drzwi wejściowych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
61	analiza indywidualna d.5	Demontaż i ponowny montaż ościeżnicy i skrzydła drzwiowego (pom.8/9 do pom. 6/9 oraz wejściowe do pom.10) z dopasowaniem do gotowego otworu 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
62	KNR-W 2-02 d.5 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone (dolna i górna prowadnica) 0,8*2,02	m ² m ²	1,616	
				RAZEM	1,616
63	KNR-W 4-01 d.5 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych (zmiana kierunku otwierania drzwi łazienkowych) 2	szt. szt.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64	KNR-W 4-01 d.5 0917-20	Demontaż zawiasów drzwiowych wbijanych lub kątowych - łazienka	szt.	RAZEM	2,000
		3*2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
65	d.5	Założenie na nowym miejscu w drzwiach frewnianych ciężkich elementów: - zawiasów drzwiowych wbijanych - łazienka - 2 szt. - zamki patentowe w pokojach - 6 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNR-W 4-01 d.5 0918-11	Naprawa miejsc po zdemontowanych zawiasach drzwiowych łazienka	szt.		
		3*2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
67	d.5	Renowacja drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami (uzupełnienie ubytków, szpachlowanie, szlifowanie, malowanie)	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
6		Roboty towarzyszące			
68	KNR-W 4-01 d.6 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu- po zamianie drzwi balkonowych na okno - praca z podnośnika	m ²		
		0,88*1	m ²	0,880	
				RAZEM	0,880
69	KNR AT-31 d.6 0602-02	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna	m ²		
		0,25*((2*1,8+1,09)*2+(2*1,85+0,69)+(2*1,81+0,88)+(2*2,83+1,08)+(2*1,82+0,72)+(2*1,9+1,15)+(2*1,89+1,14)+(2*1,82+1,14)+(2*1,86+1,12)+(2*1,86+1,1))	m ²	13,420	
				RAZEM	13,420
70	KNR 4-01 d.6 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		1,1*1,1	m ²	1,210	
				RAZEM	1,210
71	d.6	Koszt naprawy elementów klatki schodowej koniecznych po wymianie drzwi wejściowych do lokalu oraz po robotach elektrycznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000