

OZNACZENIA NA RYSUNKU:

- A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł,M, - A - granice terenu inwestycji
- działki nr ewid.116 obręb Niebylec i 166/8, 166/10, 458/7 obręb Małówka
- projektowana rozbudowa budynku technicznego
- projektowany teren utwardzony (dojazdy i place manewrowe)
- istniejący teren utwardzony
- projektowana przebudowa drogi dojazdowej (teren utwardzony)
- istniejący i projektowany teren biologicznie czynny
- projektowane panele fotowoltaiczne na gruncie
- projektowane studzienki Sk1 i Sk2
- obiekty budowlane i elementy infrastruktury do rozbiórki
- projektowana przebudowa rurociągów osadu (nowe trasy)
- projektowana przebudowa sieci wodociągowej (nowy odcinek)
- Sp – projektowana zewnętrzna instalacja sprężonego powietrza
- eSN – projektowana elektroenergetyczna linia kablowa SN15kV - przebudowa odcinka napowietrznego wg odrębnego opracowania,
- projektowany słup krańcowy SN w nowej lokalizacji wg odrębnego opracowania
- projektowane linie kablowe niskiego napięcia
- projektowane rury ochronne HDPE/(p) / Ø110 mm
- 1-11 – projektowane oprawy oświetlenia terenu o mocy 35W montowane na istniejących słupach oświetleniowych H=3 m
- AG – projektowany agregat prądotwórczy w obudowie o mocy 200 kVA / 160 kW
- ZK+P.Poż – istniejące złącze kablowe zasilające obiekt w energię elektryczną z sieci energetyki zawodowej
- ZK1 – istniejące złącze kablowe agregatu prądotwórczego zasilające obiekt w energię elektryczną w przypadku braku zasilania z sieci energetyki zawod.
- eSN – istniejąca elektroenergetyczna linia napowietrzna SN 15kV - demontaż, według odrębnego opracowania
- projektowany nowy odcinek ogrodzenia
- odcinek istniejącego ogrodzenia do demontażu
- I – liczba kondygnacji
- ± 0,00 252,69mn.p.m. – rzędna zera projektowanego budynku
- projektowane wejścia i wjazdy do budynku
- projektowana brama i furtka w istniejącym ogrodzeniu
- it – istniejący żywopłot
- projektowany hydrant

WYKAZ OBIEKTÓW:

1. istniejąca pompownia ścieków z komorą armatury – wymiana pomp i armatury
2. istniejący punkt zlewny ścieków dowożonych – bez zmian

3/4 istniejący budynek techniczny – rozbudowa i przebudowa oraz istniejący zbiornik retencyjny ścieków (pod budynkiem technicznym) - wymiana urządzeń

5.1. istniejący reaktor biologiczny SBR1 – nadbudowa i przebudowa
5.2. istniejący reaktor biologiczny SBR2 – nadbudowa i przebudowa
5.3. istniejący reaktor biologiczny SBR3 – wymiana urządzeń
6.1. istniejący zbiornik osadu nr 1 – wymiana urządzeń
6.2. istniejący zbiornik osadu nr 2 – wymiana urządzeń
7. istniejąca komora osadu zbiorcza – wymiana urządzeń
8. istniejący budynek odwadniania osadu – bez zmian
9. istniejący budynek gospodarczy – zmiana sposobu użytkowania na budynek stacji zlewczej osadów dowożonych
10. istniejący budynek socjalno-techniczny – wymiana dmuchaw SBR1, SBR2 i SBR3

g . istniejące budynki gospodarcze, do pozostawienia
s. istniejąca wiata śmietnikowa - bez zmian
s1. istniejąca wiata na kontenery na skratki - bez zmian
s2. istniejąca wiata magazynowa - do rozbiórki

Jednostka projektowa:

BIONOR Sp. z o.o.
ul. Jana Karskiego 1, 25-214 Kielce
tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858
www.bionor.pl; bionor@bionor.pl

Obiekt: Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka związana z: nadbudową i przebudową reaktorów biologicznych SBR1 i SBR2, rozbudową i przebudową budynku technicznego, zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek stacji zlewczej, przebudową istniejącej drogi dojazdowej, budową instalacji fotowoltaicznej na terenie inwestycji o mocy 50,0 kW, przebudową sieci wodociągowej, przebudową sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (15kV), przebudową i rozbudową instalacji zewnętrznych - rurociągów osadu, utwardzeniem terenu inwestycji oraz budową zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, a także rozbudową i przebudową instalacji zewnętrznej sprężonego powietrza zlokalizowanej na działkach nr ewid. 458/7, 166/10, 166/8 obręb 0009 Małówka oraz na części działki nr ewid. 116 obręb 0010 Niebylec

Adres obiektu: Małówka, 34-114 Niebylec powiat strzyżowski, woj. podkarpackie	Inwestor: Gmina Niebylec, Niebylec 170, 34-114 Niebylec powiat strzyżowski, woj. podkarpackie		
Opracowanie: PROJEKT BUDOWLANY	Stadium: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Data: 04.2023r.	
Nazwa rysunku: ZAGOSPODAROWANIE TERENU	Skala: 1:500	Nr rysunku: Z/1	
Branża:	Projektant:	Numer uprawnień:	Podpis:
architektura	mgr inż. arch. Lena Witkowska	408/SWOKK/2021	
instalacje sanitarne (technologiczne)	mgr inż. Tomasz Religa	PDK/0009/POOS/07	
instalacje sanitarne	mgr inż. Marcin Gruchała	SWK/0234/PWBS/17	
instalacje elektryczne	mgr inż. Radosław Cieślak	PDK/0083/POOE/05	
drogi	mgr inż. Kamil Rękas	SWK/0083/PBD/17	