

## Opis do ZO

### „Dostawa i montaż szafy zasilającej wraz z trasą kablową” na terenie TELE-FONIKA KABLE S.A. w Bydgoszczy

Zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu szafy zasilającej wraz z budową trasy kablowej 3x185mm<sup>2</sup> + 2x95mm<sup>2</sup> na terenie Zakładu Produkcyjnego w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 152.

#### Zakres zadania:

- dostawa i montaż szafy zasilającej wg. specyfikacji;
- budowa trasy kablowej 3x185mm<sup>2</sup> + 2x95 mm<sup>2</sup>;
- zabudowa w RB kasety RBK 1000A;
- wykonanie złącza kablowego (istniejąca linia – nowa linia);
- dostawa, montaż i podłączenie zestawów gniazd – 3szt;
- umieszczenie kabli wewnątrz pomieszczenia w białych korytkach;
- wykonanie pomiarów oraz schematów po zakończeniu prac;
- utylizacja powstałych odpadów, pozostawienie porządku po zakończeniu prac.

W projekcie należy uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego (Użytkownika):

- Wyposażenie szafy zasilającej:

elewacja	
wyłącznik główny, napęd na elewacji, zabezpieczenia zwarcie i przeciążenie, cewka wybijakowa	EATON 800A
analizator na elewacji	SOCOMEK DIRIS
sygnalizacja obecności napięcia	lampki
przycisk awaryjny na elewacji	

obwody dla urządzenia	RBK 00
prasa	160A
doskosil	160A
preheating	160A
coner 20	160A
coner 20	160A
coner 60	160A
coner 60	160A
chiller (?)	160A
zestaw 2*1F (10A) + 3F (32+16A)	160A

zestaw 2*1F (10A) + 3F (32+16A)	160A
zestaw 2*1F (10A) + 3F (32+16A)	160A
rezerwa RBK 00	160A
rezerwa RBK 00	160A
rezerwa RBK 00	160A
rezerwa RBK 00	160A
rezerwa 5szt	S303 C 32A
rezerwa 5szt	S301 C 10A

**Załączniki:**

- rzut hali z lokalizacją montażu (hala osprzętu),
- layout posadowienia maszyny (Vogel) w miejscu docelowym.

**Uwagi:**

- oferenta obowiązuje wizja lokalna;
- projekt inwentaryzacji j/w dostępny w dziale SUR TFK ul. Fordońska 152;
- w ofercie należy ująć szczegółowy opis zakresu ofertowanego;
- montaż wg. obowiązujących norm i przepisów;
- kable dostarcza TFK, wszystkie inne usługi i materiały (łącznie z bezpiecznikami) dostarcza wykonawca.