
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: CZĘŚĆ III - "ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR INW.
183/297"
ADRES INWESTYCJI: Leśnictwo Międzyrzecze Krosno 25, 11-130 Orneta
dz. nr 3156/1 obręb Krosno, Gmina Orneta
NAZWA INWESTORA: SKARB PAŃSTWA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY
PAŃSTWOWE - NADLEŚNICTWO ORNETA
DATA OPRACOWANIA: 10.11.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

10.11.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR 4-04 0403-05 z.o.3.1.		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 19 * 7,60 * 2	m2 m2	 288,800 RAZEM	 288,800
2	KNR 4-04 0405-04 z.o.3.1.		Rozebranie drewnianych legarów - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym (0,20 * 0,18 * 10,20) * 16	m3 m3	 5,875 RAZEM	 5,875
3	KNR 4-04 0102-01		Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m na zaprawie wapiennej ((10,20 * 3 * 0,43) - 0,645 - 1,174) + ((18,20 * 3 * 0,43) - 0,967 - 0,99 - 3,066) + ((10,20 * 3 * 0,43) - 0,645) + ((18,20 * 3 * 0,43) - 0,645 - 0,903) + (26,70 * 3 * 0,43)	m3 m3	 98,680 RAZEM	 98,680
4	KNR 7-28 0301-06		Rozebranie posadzek jednolitych cementowych 9,34 * 17,34 * 0,15	m3 m3	 24,293 RAZEM	 24,293
5	KNR 4-04 0203-07		Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie wapiennej poniżej terenu 56,40 * 0,50 * 1,4	m3 m3	 39,480 RAZEM	 39,480
6	KNKRB 1 0220-02		Mechaniczne plantowanie terenu o kat. gruntu III-IV spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW gruntem rodzimy dowiezionym z siewem traw 300	m2 m2	 300,000 RAZEM	 300,000
7	Kalkulacja własna		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1,000	kpl. kpl.	 1,000 RAZEM	 1,000