

Przebudowa drogi gminnej nr 160737C

ŁÓWKOWICE-WÓJTÓWKA
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
I. Roboty przygotowawcze.						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 do km 0+828,86)	km	0,828		
2	D-01.02.02	Ścinanie poboczy z wywozem urobku (828,86x0,5x2)	m ²	828,86		
II. Podbudowa.						
3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z formowaniem półtek pod pobocza. (828,86 x 4,3)+40,94	m ²	3 605,04		
4	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. (828,86 x 4,3)+40,94	m ²	3 605,04		
5	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm. (828,86 x 4,3)+40,94	m ²	3 605,04		
III. NAWIERZCHNIA						
6	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej. (828,86 x 4,1)+40,94	m ²	3 439,27		
7	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² . (828,86 x 4,1)+40,94	m ²	3 439,27		
8	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W w ilości 75kg/m ² (3cm) (3439,27 x0,075)	t	257,94		
9	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S (828,86 x 4,0)+40,94	m ²	3 356,38		
IV. Zjazdy						
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - na zjazdach indywidualnych i publicznych.	m ²	171,49		
11	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm - na zjazdach indywidualnych.	m ²	171,49		
VI. Roboty uzupełniające.						
12	D-06.01.07	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm.	m ²	777,21		
13	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	8,00		
14	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, trójkątnych o boku 90cm. Folia odblaskowa typ 2	szt	3,00		
15	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, trójkątnych o boku 75cm, okrągłe o średnicy 60cm. Folia odblaskowa typ 1	szt	7,00		
16	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych F-6, tabliczki do znaków	m ²	2,80		
17	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1,00		
Razem netto						
Podatek VAT 23%						
Razem brutto						