

001-09-023 : PRZEDMIAR ROBÓT				
Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>				
10.	Kalkulacja własna	Demontaż świetlików	m2	300,000
20.	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	42,000
30.	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	80,000
40.	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m2	30,000
50.	Kalkulacja własna	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	40,000
<b>DZIAŁ 2</b>				
10.	KNR 401-05-22-04-00	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy trapezowej na konstrukcji	m2	300,000
20.	Kalkulacja własna	Uzupełnienie wełna mineralną miejsc po świetlikach	m2	300,000
30.	KNR 401-05-23-09-00	Uszczelnienie i wyrównanie miejsc łączenia płyt warstwowych	m2	155,000
40.	WKNR W202-05-04-01-00	Pokrycie dachów papą podkładową	m2	1008,000
50.	KNR 202-05-27-01-50	Pokrycie dachów 1x papą termozgrzewalną	m2	1008,000
60.	WKNR W202-05-22-02-00	Rynny dachowe półokrągłe z gotowych elementów z blachy ocynkowanej fi 15 cm	metr	42,000
70.	WKNR W202-05-29-02-01	Rury spustowe z gotowych elementów z blachy cynkowej fi 15 cm	metr	80,000
80.	KNR 712-00-01-01-00	Czyszczenie ręczne szczotkami powierzchni dachu	m2	574,000
90.	KNR 202-06-02-09-00	Grunтовanie powierzchni papy	m2	574,000
100.	KNR 202-06-07-01-00	Smarowanie pokrycia masą powłokową	m2	574,000
110.	KNR 202-05-27-01-50	Pokrycie dachów 1x papą termozgrzewalną	m2	574,000
120.	KNR 403-07-02-04-00	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim z papą na betonie	kmpl	1,000
130.	KNR 403-07-06-01-01	Wymiana pręta instalacji odgromowej o przekroju przewodu do 200 mm2 na dachu płaskim	kmpl	1,000
140.	KNR 403-07-11-07-00	Wymiana złączy instalacji odgromowych odgałęźnych dwuwylotowych	kmpl	1,000
150.	KNR 401-05-24-07-00	Dodatek za wykonane wpusty (sztucery) z blachy cynkowej	szt	8,000
160.	KNR 202-05-07-02-00	Różne obróbki z blachy cynkowej 0,55 mm szer ponad 25 cm	m2	31,000
170.	KNR N003-05-03-05-00	Obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem	m2	6,000
180.	Kalkulacja własna	Montaż systemowego wpustu z kołnierzem bitumicznym	m3	3,000
190.	Kalkulacja własna	Wyprofilowanie i uszczelnienie koryta odwadniającego	m2	42,000
200.	Kalkulacja własna	Obróbka pionowa ściany: ocieplenie, płyta osb i 2 x papa	m2	42,000
210.	KNR 202-10-23-11-50	Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow ponad 2,5 m2 z obróbką obsadzenia	m2	28,750
220.	KNR 508-05-12-01-00	Montaż na suficie opraw oświetleniowych typu LED o mocy 398W	szt	24,000