

Remont nawierzchni z kamienia naturalnego na rynku Krosno w ramach zadania: "Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie"

Lp	Element	jedn	ilość	cena jedn	wartość
1	Ręczne rozebranie nawierzchni z kamienia naturalnego zatopionego w zaprawie cementowo - piaskowej	m2	40		0
2	Ręczne oczyszczenie kamienia	t	5		0
3	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej średnia grubość do 15 cm	m2	40		0
4	Ręczne oczyszczenie miejsca rozbiórki	m2	40		0
5	Wykonanie powierzchni szczepnej	m2	40		0
6	Dowóz kamienia naturalnego - otoczaki (wielkość i krztałt zbliżony do istniejącej nawierzchni)	t	3		0
7	Osadzenia kamienia na zaprawie cementowo - piaskowej - 1:2; do 2/3 wysokości kamienia	m2	40		0
8	Wypełnienie szczelin piaskiem	m2	40		0
9	Wywóz gruzu	m3	6		0
10	Uporządkowanie terenu	m2	40		0
				netto	- zł
				23% vat	- zł
				brutto	- zł