

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Rozbiórka budynku administracyjnego Szczawa Rzeki 110/26 z budynkiem gospodarczym o nr inw. 108/62</b>		
1	Element	<b>budynek administracyjny z kancelarią</b>		
1.1	KNR 404/506/4	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie	m2	172
1.2	KNR 404/506/5	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rynny	m	34
1.3	KNR 404/506/6	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rury	m	24
1.4	KNR 404/403/4	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste	m2	172
1.5	KNR 401/349/1	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie wapiennej kominy	m3	21,6
1.6	KNR 404/404/4	Rozebranie ścian wewnętrznych z bali	m2	270
1.7	KNR 404/405/3	Rozebranie drewnianych podłóg, białych na wpust	m2	205,6
1.8	KNR 404/405/4	Rozebranie legarów	m	92,7
1.9	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	46,8
1.10	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	m2	14
1.11	KNR 401/354/3	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2	szt	10
1.12	KNR 401/1011/1	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych, stołkowych i kotłowych, trzony nielicowane kaflami	m3	0,9
1.13	KNR 401/431/2	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m2	9,6
1.14	KNR 402/144/1	Demontaż zbiornika (bojlera), pojemność 100-300·dm3	szt	1
1.15	KNR 402/144/4	Demontaż pieca kąpielowego węglowego	szt	1
1.16	KNR 402/235/3	Demontaż zlewu kuchennego	kpl	2
1.17	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	2
1.18	KNR 402/235/9	Demontaż ustępu z miską żeliwną	kpl	3
1.19	KNR 402/118/2 (1)	Wymiana zaworu przelotowego, Fi·25-32·mm - analogia zamknięcie dopływu wody	szt	1
1.20	KNR 403/1117/2	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub, podłoże: drewniane, łączny przekrój żył do 12·mm2	m	162
1.21	KNR 404/403/2	Rozebranie konstrukcji deskowanie budynku i boazeria na styk	m2	420
1.22	KNR 404/401/7	Rozebranie baraków drewnianych składanych, płyty ścienne	m2	78
1.23	KNR 1901/628/1	Rozbiórki izolacji, na ścianach, z płyt wiórowo-cementowych na ruszcie	m2	78
1.24	KNR 1901/628/2	Rozbiórki izolacji, na ścianach, z wełny	m2	82
1.25	KNR 404/101/7	Rozebranie murów poniżej terenu, mury z bloczków, na zaprawie cementowej	m3	24
1.26	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	m3	44
1.27	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 40·cm - wyrównanie nawierzchni po wykopach	m2	160
1.28	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów - należy skalkulować ewentualne odzyskanie materiałów	szt	1
2	Element	<b>Rozbiórka szopy na opał Szczawa Rzeki</b>		
2.1	KNR 404/506/4	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie	m2	64
2.2	KNR 404/403/4	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste	m2	64
2.3	KNR 401/348/10	Rozebranie ścianek, z pustaków, zaprawa cementowo-wapiennej	m2	15,2
2.4	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt	3
2.5	KNR 404/302/1	Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów pod maszyny, betonowych, grubości do 70 cm	m3	6,4
2.6	KNR 404/403/2	Rozebranie konstrukcji ścian, deskowanie ścian na styk analogia	m2	52
2.7	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	8,2
2.8	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 40·cm	m2	64