





Nr	Ilość [szt]	Śred [mm]	Dług [mm]	#6	#12	UWAGI
10	4	#12	1330		5.32	
11	4	#12	1630		6.52	
12	20	#6	1080	21.60		
RAZEM wg średnic [m]				21.6	11.8	
MASA 1mb [kg/m]				0.222	0.888	
RAZEM wg średnic [kg]				4.8	10.5	
RAZEM wg gat. stali [kg]				15.3		



Nr	Ilość [szt]	Śred [mm]	Dług [mm]	#6	#12	UWAGI
20	4	#12	1330		5.32	
21	4	#12	1630		6.52	
22	20	#6	1080	21.60		
RAZEM wg średnic [m]				21.6	11.8	
MASA 1mb [kg/m]				0.222	0.888	
RAZEM wg średnic [kg]				4.8	10.5	
RAZEM wg gat. stali [kg]				15.3		

Beton	C25/30					
Stal	B500SP, $f_{yk}=500\text{MPa}$					
Klasa środowiska	XC1					
Otulina		Poz.	cd [mm]	cb [mm]	cg [mm]	sl [mm]
		N-1380	25	25	25	--
Minimalna średnica wewnętrzna zagięcia pręta		dla średnicy pręta $\varnothing \leq 16\text{mm}$				4 \varnothing
		dla średnicy pręta $\varnothing > 16\text{mm}$				7 \varnothing
Długości zakładu prętów dla poszczególnych średnic:						
\varnothing [mm]	6	8	10	12	16	20
l_0 [mm]	250	350	400	500	650	800
Oznaczenie opisu pręta	NrX-A#B l(sr)=D					
	X-numer pręta		B-średnica pręta [mm]			
	A-ilość sztuk [szt.]		D-długość pręta [mm]			
Na rysunku podano zewnętrzne wymiary prętów zbrojeniowych.						

- UWAGI:**
- Wymiary podano w [mm], rzędne w [m]
 - Zabrania się odmierzania wymiarów ze skali rysunku
 - W razie konieczności zbrojenie dopasować do szalunku docinając lub zwiększając zakłady prętów,
 - Rysunek rozpatrywać wraz z rys. zbrojeniowymi pozostałych elementów, rys. szalunkowymi, projektem architektury i projektami branżowymi,

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. B. Prusa 2 w Miechowie w zakresie budowy dwóch szypów dla dźwigów osobowych - zewnętrznego i wewnętrznego, przebudowy wewnętrznych instalacji c.o. i elektrycznych na potrzeby projektowanych wind oraz zamurowaniem części istniejących otworów drzwiowych i okiennych wraz z rozbiórką i budową w nowej trasie odcinka sieci kanalizacji deszczowej, budową chodnika i opaski.

NR DZIAŁKI: 1380/1	OBREB: 0001 Miechów	JEDN. EWIDENCYJNA: 120805_4
-----------------------	------------------------	--------------------------------

ADRES OBIEKTU:
ul. B. Prusa 2, 32-200 Miechów

TYTUŁ RYSUNKU:
RYSUNEK ZBROJENIOWY NADPROŻY SZYBU ZEWN.

NUMER RYSUNKU: PT-ZS2-K-10	SKALA: 1:25
-------------------------------	----------------

STADIUM: Projekt Techniczny (Wykonawczy)	DATA: 11.12.2023r.
---	-----------------------

PROJEKTANCI: IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. Szymon Wadowski	NR UPRAWNIEN MAP/0651/PWBKb/19	PODPIS
---	-----------------------------------	------------

BRANŻA:
KONSTRUKCJA

INWESTOR:
Powiat Miechowski
ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów

data rewizji: 11.12.2023r.	nr projektu: 2023-MCH-04	rewizja: 00
----------------------------	--------------------------	-------------

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
SZYMON WADOWSKI
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
os. Śpiwle 4, 34-200 Sucha Beskidzka

Wadowski B&I