

Przedmiar robót
Modernizacja ul. Staszica – etap II

L.p.	Element robót	j.m.	ilość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	0,1
2	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm wraz z jej oczyszczeniem i złożeniem w obrębie budowy z przeznaczeniem do ponownego wbudowania	m2	669,00
3	Rozebranie podbudowy z kruszywa grub. 15 cm z wywozem gruzu i utylizacją gruzu (100,35 m3)	m2	669,00
4	Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni na głębokość 15cm z wywozem gruntu (100,35 m3)	m2	669,00
5	Ułożenie geowłókniny separacyjnej	m2	669,00
6	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m2	669,00
7	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{Mpa}$ grub. 15 cm	m2	669,00
8	Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm pochodzącej z rozbiórki	m2	599,00
9	Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm – uzupełnienie kostką nową w ilości 10%	m2	70,00
10	Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej do rzędnych nawierzchni wraz z wymianą włazów na nowe.	szt	10
11	Regulacja wysokościowa wpustów studzienek ściekowych do rzędnych nawierzchni z wymianą wpustów na nowe.	szt	3
12	Regulacja wysokościowa do rzędnych nawierzchni zaworów oraz zasuw wodociągowych i wyprowadzeń sączków gazowych	szt	15

Przedmiar jest materiałem pomocniczym do wyceny oferty. Zakres rzeczowy objęty zamówieniem określa załączony plan sytuacyjny.