

KOSZTORYS - ZADANIE 5:
ADAPTACJA NIEUŻYTKU - UTWORZENIE ŚCIEŻKI SPACEROWO - EDUKACYJNEJ

Przedmiar na wykonanie terenu zieleni			
Lp.	Roślinność i materiały	Jedn.	Ilość
1.	Klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides L.)	szt	6
2.	Głóg dwuszyjkowy 'Paul's Scarlet' (Crataegus laevigata)	szt	8
3.	Malus Ola jabłoń rajska	szt	5
4.	Dereń biały (Cornus alba) odmiana 'Elegantissima'	szt	30
5.	Jeżówka purpurowa (echinacea)	szt	40
6.	Szałwia omszona (Salvia nemorosa)	szt	40
7.	Rozplenica Piórkowa RED HEAD (Pennisetum alopecuroides)	szt	20
8.	Miscanthus Sinensis Malepartus	szt	38
9.	Sosna Kosodrzewina Pumilio Pinus mugo	szt	36
10.	Kostrzewa sina	szt	40
11.	Brzoza pożyteczna Doorenbos (Betula utilis Doorenbos)	szt	6
3.	Grys zwykły płukany (850 m2)	t	60
4.	Kora sosnowa 80 l (ok 300 m2)	szt	300
5.	Agrowłóknina na rabaty (+20% nierówności terenu)	m2	360
6.	Paliki do drzew (po 3)	szt	75
7.	Ławki (ŁAWKA PARKOWA STALOWA, Stelaż ławki z rury giętej fi 60 mm malowanej proszkowo, Długość ławki – 194cm. Szerokość ławki – 55cm, Wysokość całkowita ławki– 76cm, Wysokość siedziska ławki– 42cm.)	szt	8
8.	Kosze na śmieci (ŚMIETNIK MIEJSKI Z POPIELNICĄ, drewno +stal, poj. Kosza 30l. Wys. 80cm.	szt	4
9.	Tablice edukacyjne - zewnętrzne, 6 szt. drewniane odporne na warunki atmosf. Informujących o środowisku, ekologii i bioróżnorodności wy., 150x100 wys. max. 200cm. Treść i grafika do uzg. Z Zamawiającym	kpl	1
10.	Lampy LED opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie LED z panelem słonecznym (min moc panela 120W/18V, wydajność ogniw 19-22%, bateria litowa: min. poj. 512 WH, Głowica lampy stop aluminium, moc światła 40W, strumień świetlny min. 7600 lm, temp. koloru 3000-7500K, czas świecenia (w pełni naładowany) do 5-6 dni - zakres określony w dok. projektowej i przedmiarze robót dot. robót bud.)	szt	
11.	Zakup i dowóz ziemi (urodzajnej)	t	200
12.	Trawa +nawozy	m2	2000
13	Roboty budowlane - montażowe ścieżki wg. dokumentacji projektowej opr. przez Biuro Projektowe i Nadzoru FILAR Paweł Wysocki (wykonanie ścieżki i ciągu pieszego)	kpl.	1

Przedmiar na wykonanie terenu zieleni			
Lp.	Wykonawstwo	Jedn.	Ilość
1.	Posadzenie roślin, bylin, podlewanie, nawożenie	szt	269
4.	Wykorowanie rabat	m2	300
5.	Rozłożenie i umocowanie agrowłókniny	m2	360
6.	Ustawienie krawężnika 6x20x100 szare	mb	950
7.	Wykonanie podbudowy pod ścieżkę/korytowanie/zasypanie grysem zwykłym płukany (zakres w przedmiarze robót dot. robót bud.)	m2	
8.	Montaż palików	szt	75
9.	Usunięcie dzikiego wysypiska	t	700

10.	Wykonanie trawnika w miejscach przy ciągu	m2	2000
11.	Nasypanie ziemi urodzajnej pod rośliny i trawnik (głębokość 15-20 cm)	t	575
13.	Prace montażowe	kpl	1