

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ulicy Nowickiego w miejscowości Radzyń Chełmiński - działka nr 204.					
1		Roboty pomiarowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.085	km km	 0.085	
				RAZEM	0.085
2		Wykopy, rozbiórki.			
2 d.2	KNR 2-01 0125-03	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami 45*1.2	m ² m ²	 54.000	
				RAZEM	54.000
3 d.2	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub trylinki cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 248	m ² m ²	 248.000	
				RAZEM	248.000
4 d.2	KNR 2-31 0814-05	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 55	m m	 55.000	
				RAZEM	55.000
5 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości pieszo-jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości średnio 20 cm z wywozem urobku na odległość do 5 km 331	m ² m ²	 331.000	
				RAZEM	331.000
3		Podbudowa i krawężnik			
6 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 331	m ² m ²	 331.000	
				RAZEM	331.000
7 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych o przekroju 0,083m ² na podsypce cementowo-piaskowej. 177	m m	 177.000	
				RAZEM	177.000
8 d.3	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 331	m ² m ²	 331.000	
				RAZEM	331.000
9 d.3	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem C5/6 grubości 15 cm 331	m ² m ²	 331.000	
				RAZEM	331.000
4		Nawierzchnia.			
10 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 331	m ² m ²	 331.000	
				RAZEM	331.000
5		Urządzenia obce - przebudowa i regulacja			
11 d.5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
12 d.5	KNR-W 2-18 0524-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem do przebudowy z przykanalikiem do 2m. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6		Inwentaryzacja			
13 d.6	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza 0.085	km km	 0.085	
				RAZEM	0.085