

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Droga leśna Droga - Wierchomla - Izwór 242/135/21  
INWESTOR : Nadleśnictwo Piwniczna  
ADRES INWESTORA : 33-350 Piwniczna ul. Zagrody 32

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : USŁUGI KOSZTORYSOWO BUDOWLANE "NORMEX" BARTOSZ MOLEK, 33-300 NOWY SĄCZ  
UL. OPŁOTKI 4A (Roboty Budowlane )  
DATA OPRACOWANIA : 20.11.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.11.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Droga leśna Droga - Wierchomla - Izwór 242/135/21</b>			
1.1		<b>Droga Leśna km 0+037 – 0+141</b>			
1	KNR 2-31	Wyrównanie, plantowanie istniejącej podbudowy wraz z zagęszczeniem mechanicznym	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0107-01 analogia	poz.4*0,03	m <sup>3</sup>	1,248	
				RAZEM	1,248
2	KNR 13-12	Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem mechanicznym na odległość do 1 km	t		
d.1.1	1701-03 analogia	(25,45*poz.4*7)/1000	t	7,411	
				RAZEM	7,411
3	KNR 13-12	Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość za każde rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km	t		
d.1.1	1701-04	Krotność = 10 poz.2	t	7,411	
				RAZEM	7,411
4	KSNR 6	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 7 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0204-05	Krotność = 0,7 104*(0,40)	m <sup>2</sup>	41,600	
				RAZEM	41,600