

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Ośrodek Pomocy Społecznej
Rodzaj robót: Przebudowa i remont pomieszczeń
Lokalizacja: 64-000 Kościan
Ul. Szczepanowskiego 1

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
doplata do robocizny %
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
doplata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Ośrodek Pomocy Społecznej
 Rodzaj robót: Przebudowa i remont pomieszczeń
 Lokalizacja: 64-000 Kościan
 Ul. Szczepanowskiego 1

Inwestor:

PRZEDMIAR		Strona 1			30-07-2024
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Pomieszczenia biurowe - Księgowość		
1.1			Roboty budowlane		
1.1	10	KNR 401-03-48-03-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	7,290
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,43*3,0		7,290
1.1	20	KNR 401-03-54-06-00	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m ²	szt	2,000
1.1	30	KNR 202-11-36-01-00	Rozebranie posadzki z paneli podlogowych	m ²	27,161
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 5,61*2,59+2,19*2,43+1,86*3,93		27,161
1.1	40	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	1,501
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 7,29*0,15+27,161*0,015		1,501
1.1	50	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	1,501
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,501		1,501
1.1	60	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami za następne 10 km	m ³	1,501
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,501		1,501
1.1	70	000-00-00-01-00+	Oplata za wysypisko	m ³	1,501
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,501		1,501
1.1	80	KNR 401-03-03-02-00	Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły	m ²	6,320
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,1*1,1*2+1,30*3,0		6,320
1.1	90	WKNR W202-10-29-01-00	Ścianka z drzwiami przesuwными pełne plyninowe	m ²	7,290
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,43*3,0		7,290
1.1	100	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	121,241
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (5,61+2,59)*2*3,0+(3,55+3,93)*2*3,0		94,080
		2	5,61*2,59+2,43*2,19+3,93*1,86		27,161
1.1	110	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	121,800
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 121,8		121,800
1.1	120	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłóży poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²	27,161
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 27,161		27,161
1.1	130	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	94,080
		<i>Lp</i> 4	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 94,08		94,080
1.1	140	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	27,161
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 27,161		27,161
1.1	150	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	121,241
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 121,241		121,241

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.1	160	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	121,241
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 121,241		121,241
1.1	170	KNR C003-06-03-01-00	Gruntowanie podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m ²	27,161
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 27,161		27,161
1.1	180	KNR 202-28-06-06-00	Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m2 z płytek 40x40 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m ²	27,161
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 27,161		27,161
1.1	190	KNR 202-28-09-04-00	Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 m2 z płytek na zaprawie	metr	31,360
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (5,61+2,59+3,55+3,93)*2		31,360
1.1	200	KNR C003-01-18-01-00	Gruntowanie podłoża pierwsza warstwa pod uzupełnieni tynku mozaikowego	m ²	12,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 12		12,000
1.1	210	KNR C003-01-18-03-00	Uzupełnienie tynku mozaikowego na na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych żwirki kwarcowe	m ²	12,000
<hr/>					
1.2	Roboty elektryczne				
1.2	220	KNR 403-11-34-01-00	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	6,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 6		6,000
1.2	230	KNR 403-11-22-01-00	Demontaż gniazd wtyczkowych 2 biegunowych podtynkowych	szt	4,000
1.2	240	KNR 403-11-24-01-00	Demontaż łączników 1 biegunowych podtynkowych z 1 wylotem	szt	4,000
1.2	250	KNR 403-10-01-04-00	Wykucie ręczne w gipsie lub tynku bruzd przewodów wtynkowych	metr	30,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 30		30,000
1.2	260	KNR 508-02-10-04-04	Przewód YDY 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu betonowym	metr	15,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 15		15,000
1.2	270	KNR 508-02-10-02-02	Przewód YDY 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	15,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 15		15,000
1.2	280	KNR 508-03-01-23-00	Mocowanie osprzętu na zaprawie gipsowej z wykonaniem otworów ręcznie w cegle	szt	6,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 6		6,000
1.2	290	KNR 508-03-02-01-00	Montaż na gotowym podłożu puszek pt. bakielitowe 60 mm	szt	6,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 6		6,000
1.2	300	KNR 508-03-08-01-00	Montaż na gotowym podłożu wyłącznika 1-biegun	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
1.2	310	KNR 508-03-09-06-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego	szt	4,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4		4,000
1.2	320	KNR 508-05-02-09-00	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy przykręcane mocowane w 2 miejscach na kolkach wstrzeliwanych	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
1.2	330	KNR 508-05-16-05-00	Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej LED	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
1.2	340	KNR 508-05-12-01-00	Montaż na suficie oprawy awaryjnej	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1.2	350	KNR 403-10-12-02-00	Zaprawianie bruzdy o szer do 50 mm	metr	30,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 30		30,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
2	Pomieszczenie biurowe nr 207					
2.1	Roboty budowlane					
2.1	360	KNR	401-03-48-03-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	9,425
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1		1,6*2,5+2,17*2,5			9,425
2.1	370	KNR	401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt	1,000
2.1	380	KNR	401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	9,425
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1		(1,6+2,17)*2,5			9,425
2.1	390	KNR	401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	20,203
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1		4,54*4,45			20,203
2.1	400		929-01-06-04-00	Rozbiórka obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia powyżej 5m2, okładzina pojedyncza	m ²	6,560
2.1	410		929-02-09-04-00	Usunięcie izolacji termicznej poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia powyżej 5 m2, grubość powyżej 8cm	m ²	6,560
2.1	420	KNR	401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	3,699
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1		9,425*0,15+9,425*0,025+20,203*0,03+6,56*0,22			3,699
2.1	430	KNR	401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	3,699
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1		3,699			3,699
2.1	440	KNR	401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami za następne 10 km	m ³	3,699
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1		3,699			3,699
2.1	450		000-00-00-01-00+	Oplata za wysypisko	m ³	3,699
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1		3,699			3,699
2.1	460		929-03-17-02-00	Uzupełnienie ruszt pojedynczego sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych powierzchnia powyżej 5 m2	metr	6,560
2.1	470		929-03-16-05-00	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych powierzchnia powyżej 5 m2, pierwsza warstwa do 12,5 mm grubości	m ²	6,560
2.1	480		929-03-19-04-00	Uzupełnienie izolacji termicznej obudowy sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia powyżej 5 m2, 20cm grubości izolacji	m ²	6,560
2.1	490	KNR	401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m ²	m ²	9,425
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	2		(1,6+2,17)*2,5			9,425
2.1	500	KNR	401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	55,728
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1		(4,54+4,45)*2*2,50-9,425			35,525
	2		4,54*4,45			20,203
2.1	510	KNR	202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	44,950
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	4		35,525+9,425			44,950
2.1	520	KNR	202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	20,203
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1		20,203			20,203
2.1	530	KNR	202-15-05-03-00	Malowanie podłogi gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	65,153
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1		44,95+20,203			65,153
2.1	540	KNR	202-15-05-04-00	Malowanie podłogi gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	65,153
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1		65,153			65,153
2.1	550	KNR	401-02-11-01-00	Skucie nierówności betonu głębokości do 1 cm na podłogach	m ²	20,203
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1		20,203			20,203
2.1	560	KNR	C003-06-03-01-00	Gruntowanie podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m ²	20,203

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 20,203	
2.1	570	KNR 202-28-06-06-00	Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 mr z płytek GRES 40x40 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m ²	20,203
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 20,203	
2.1	580	KNR 202-28-09-04-00	Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 mr z płytek na zaprawie	metr	19,980
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 9,99*2	
2.2	Roboty instalacyjne wod- kan.				
2.2	590	KNR 402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2,000
2.2	600	KNR 402-01-33-01-00	Demontaż zaworu przelotowego ø 15-20 mm	szt	2,000
2.2	610	KNR 402-01-14-01-00	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 15-20 mm	metr	12,000
2.2	620	KNR 402-02-33-06-00	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 50 mm	szt	3,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3	
2.2	630	KNR 402-02-30-07-00	Demontaż rury z PCW ø do 50 mm na ścianach	metr	2,000
2.2	640	KNR 402-02-30-08-00	Demontaż rury z PCW ø 75-110 mm na ścianach	metr	1,000
2.2	650	KNR 402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
2.2	660	KNR 402-02-35-08-00	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
2.2	670	KNR 402-02-35-07-00	Demontaż brodzika z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
2.2	680	KNR 402-05-16-01-00	Demontaż i montaż grzejnika stalowego jednopłytkowego	kmpl	1,000
2.3	Roboty elektryczne				
2.3	690	KNR 403-11-34-01-00	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2	
2.3	700	KNR 403-11-22-01-00	Demontaż gniazd wtyczkowych 2 biegunowych podtynkowych	szt	4,000
2.3	710	KNR 403-11-24-01-00	Demontaż łączników 1 biegunowych podtynkowych z 1 wylotem	szt	2,000
2.3	720	KNR 403-10-01-04-00	Wykucie ręczne w gipsie lub tynku bruzd przewodów wtyczkowych	metr	47,000
2.3	730	KNR 508-02-10-04-04	Przewód YDY 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu betonowym	metr	30,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 30	
2.3	740	KNR 508-02-10-02-02	Przewód YDY 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	40,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 40	
2.3	750	KNR 508-03-01-23-00	Mocowanie osprzętu na zaprawie gipsowej z wykonaniem otworów ręcznie w cegle	szt	8,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2+6	
2.3	760	KNR 508-03-02-01-00	Montaż na gotowym podłożu puszki pt. bakielitowe 60 mm	szt	8,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 8	
2.3	770	KNR 508-03-08-01-00	Montaż na gotowym podłożu wyłącznika 1-biegun	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2	
2.3	780	KNR 508-03-09-06-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego	szt	6,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 6	
2.3	790	KNR 508-05-02-09-00	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy przykręcane mocowane w 2 miejscach na kołkach wstrzeliwanych	szt	4,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 4	
2.3	800	KNR 508-05-16-05-00	Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej LED	szt	3,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3	3,000
2.3	810	KNR 403-10-12-02-00	Zaprawianie bruzdy o szer do 50 mm	metr	47,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 47	47,000
2.3	820	KNR 508-05-12-01-00	Montaż na suficie oprawy awaryjnej	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1	1,000
2.3	830	KNR 532-01-01-03-00	Układanie kabli strukturalnych	metr	50,000
2.3	840	KNR 532-01-08-08-00	Montaż puszki w gnieździe podtynkowym	szt	1,000
2.3	850	KNR 532-01-08-01-00	Montaż gniazda abonenckiego natynkowego	szt	1,000
2.3	860	KNR 532-01-08-06-00	Montaż modułu RJ 45 w gnieździe natynkowym	szt	1,000
<hr/>					
3	Instalacja klimatyzacji - księgowość				
3	870	WKNR W217-02-05-06-00	Montaż jednostki zewnętrznej Multi Split Qchl.= 5,3kW , Qg.=5,6kW	szt	1,000
3	880	WKNR W217-02-05-06-00	Montaż jednostki wewnętrznej ściennej Multi Split Qchl.= 3,6kW , Qg.=3,9kW	szt	2,000
3	890	KNR 724-02-35-01-00	Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 6,4	kg	2,000
3	900	KNR 724-05-14-06-00	Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczej	kmpl	1,000
<hr/>					
4	Korytarz				
4	910	KNR 401-03-48-03-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	2,072
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,7*2,96	2,072
4	920	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt	4,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 4	4,000
4	930	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	15,826
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1,26*1,56+7*1,98	15,826
4	940	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,786
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2,072*0,15+15,826*0,03	0,786
4	950	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	0,786
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,786	0,786
4	960	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami za następne 10 km	m ³	0,786
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,786	0,786
4	970	000-00-00-01-00+	Oplata za wysypisko	m ³	0,786
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,786	0,786
4	980	KNR N002-11-04-02-00	Ościeżnica drewniana regulowana	m ²	5,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,9*2,0*2+0,80*2,0*1	5,200
4	990	KNR 202-10-17-02-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m ² konfekcjonowane	m ²	5,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,9*2,0*2+0,80*2,0*1	5,200
4	1000	KNR 401-07-08-03-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach po zdemontowanych drzwiach	metr	5,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2,0*2+1,0	5,000
4	1010	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	216,616
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (7,97*1,40+15,14*1,98+1,26*1,56)	43,101
		2		(7,97+1,40+15,14+1,98+1,26+1,56)*2*2,96	173,515

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4	1020	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	173,515
		<i>Lp</i> 4	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 173,515		173,515
4	1030	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	43,101
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 43,101		43,101
4	1040	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoża gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	216,616
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 216,616		216,616
4	1050	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłoża gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	216,616
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 216,616		216,616
4	1060	WKNR W202-15-21-06-00	Lakierowanie pomalowanych ścian	m ²	87,930
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (7,97+1,40+15,14+1,98+1,26+1,56)*2*1,5		87,930
4	1070	KNR C003-06-03-01-00	Gruntowanie podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m ²	15,826
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,26*1,56+7*1,98		15,826
4	1080	KNR 202-28-06-06-00	Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 mr z płytek GRES 40x40 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m ²	15,826
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 15,826		15,826
4	1090	KNR 202-28-09-04-00	Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 mr z płytek na zaprawie	metr	21,620
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 7,0*2+1,26+1,56+1,98+1,56+1,26		21,620
4	1100	KNR 403-10-01-04-00	Wykucie ręczne w gipsie lub tynku bruzd przewodów wtykowych	metr	15,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 15		15,000
4	1110	KNR 508-02-10-04-04	Przewód YDY 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu betonowym	metr	15,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 15		15,000
4	1120	KNR 508-03-02-01-00	Montaż na gotowym podłożu puszki pt. bakielitowe 60 mm	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
4	1130	KNR 508-03-08-06-01	Montaż na gotowym podłożu przełącznika krzyżowego	szt	2,000
5	Pokój nr 13				
5	1140	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	10,083
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,64*3,20+1,22*1,34		10,083
5	1150	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	3,772
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,30*1,6+1,22*0,6+0,6*1,6		3,772
5	1160	KNR 402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1,000
5	1170	KNR 402-02-30-07-00	Demontaż rury z PCW ø do 50 mm na ścianach	metr	1,000
5	1180	KNR 402-02-35-05-00	Demontaż zlewozmywaka z zakorkowaniem podejścia	kmpi	1,000
5	1190	KNR 402-02-33-06-00	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 50 mm	szt	1,000
5	1200	KNR 403-11-22-01-00	Demontaż gniazd wtyczkowych 2 biegunowych podtynkowych	szt	2,000
5	1210	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,397
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 10,083*0,03+3,772*0,025		0,397
5	1220	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	0,397
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,397		0,397
5	1230	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami za następne 10 km	m ³	0,397
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,397		0,397
5	1240	000-00-00-01-00+	Oplata za wysypisko	m ³	0,397

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,397		0,397
5	1250	KNR	202-08-29-04-50 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża	m ²	4,860	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1,3*1,6+1,22+0,6+0,6*1,6		4,860
5	1260	WKNR	W202-10-29-01-00 Ścianki i przegrody pełne plyninowe z drzwiami przesuwными	m ²	3,050	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1,22*2,50		3,050
5	1270	KNR	401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	47,729	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2,64*3,20+1,22*1,34		10,083
		2		(2,64+3,20+1,34)*2*2,96-4,86		37,646
5	1280	KNR	202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	37,646	
		<i>Lp</i> 4	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 37,646		37,646
5	1290	KNR	202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	10,083	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 10,083		10,083
5	1300	KNR	202-15-05-03-00 Malowanie podłoża gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	47,729	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 47,729		47,729
5	1310	KNR	202-15-05-04-00 Malowanie podłoża gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	47,729	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 47,729		47,729
5	1320	KNR	C003-06-03-01-00 Gruntowanie podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m ²	10,083	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 10,083		10,083
5	1330	KNR	202-28-06-06-00 Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m ² z płytek GRES 40x40 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m ²	10,083	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 10,083		10,083
5	1340	KNR	202-28-09-04-00 Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 m ² z płytek na zaprawie	metr	14,360	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (2,64+3,20+1,34)*2		14,360
5	1350	KNR	403-10-01-04-00 Wykucie ręczne w gipsie lub tynku bruzd przewodów wtykowych	metr	15,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 15		15,000
5	1360	KNR	508-02-10-02-02 Przewód YDY 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	15,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 15		15,000
5	1370	KNR	403-10-12-02-00 Zaprawianie bruzdy o szer do 50 mm	metr	15,000	
5	1380	KNR	403-03-07-01-00 Wymiana wyłącznika 1-biegunowego	szt	2,000	
5	1390	KNR	508-03-02-01-00 Montaż na gotowym podłożu puszek pt. bakielitowe 60 mm	szt	4,000	
5	1400	KNR	508-03-09-02-01 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego podwójnego	szt	4,000	
5	1410	KNR	035-01-03-03-00 Rurociąg miedziany lutowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 15*1	metr	3,000	
5	1420	KNR	035-01-06-01-00 Podejście dopływowe do baterii na ścianie miedziane ø 15	szt	2,000	
5	1430	KNR	035-01-14-02-00 Bateria umywalkowa 1-uchwytowa stojąca	szt	1,000	
5	1440	KNR	035-01-14-02-10 Bateria zlewozmywakowa 1-uchwytowa stojąca	szt	1,000	
5	1450	KNR	035-01-34-03-00 Płukanie instalacji wodociągowej z miedzi ø 10-54 w budynkach niemieszkalnych	metr	3,000	
5	1460	KNR	035-01-34-04-00 Próba szczelności instalacji wodociągowej z miedzi ø 10-54 w budynkach niemieszkalnych długość rurociągu do 20 m	metr	3,000	
5	1470	KNR	215-02-05-02-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50	metr	2,000	
5	1480	KNR	215-02-08-03-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	2,000	
5	1490	KNR	215-02-21-01-01 Umywalka fajansowa z syfonem mosiężnym	szt	1,000	
5	1500	KNR	215-02-20-05-01 Zlewozmywak z blachy stalowej 1-komorowy z ociekaczem na szafce	szt	1,000	
5	1510	KSNR	S002-10-04-01-00 Szafka kuchenna zlewozmywakowa	m ²	1,000	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
6	Pokój nr 14				
6	1520	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	22,019
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4,54*4,85		22,019
6	1530	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	1,280
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,8*1,6		1,280
6	1540	KNR 402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej	szt	1,000
6	1550	KNR 402-02-33-06-00	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 50 mm	szt	1,000
6	1560	KNR 402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
6	1570	KNR 402-02-33-06-00	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 50 mm	szt	1,000
6	1580	KNR 403-11-22-01-00	Demontaż gniazd wtyczkowych 2 biegunowych podtynkowych	szt	4,000
6	1590	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,693
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		22,019*0,03+1,28*0,025		0,693
6	1600	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	0,693
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,693		0,693
6	1610	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami za następne 10 km	m ³	0,693
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,693		0,693
6	1620	000-00-00-01-00+	Oplata za wysypisko	m ³	0,693
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,693		0,693
6	1630	KNR 202-26-09-06-50	Wzmocnienie tynków ścian - przyklejenie siatki	m ²	14,356
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4,85*2,96		14,356
6	1640	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	77,608
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4,54*4,85		22,019
	2		(4,54+4,85)*2*2,96		55,589
6	1650	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	55,589
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	4		55,589		55,589
6	1660	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	22,019
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		22,019		22,019
6	1670	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłogi gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	77,608
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		77,608		77,608
6	1680	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłogi gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	77,608
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		77,608		77,608
6	1690	KNR C003-06-03-01-00	Gruntowanie podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m ²	22,019
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		22,019		22,019
6	1700	KNR 202-28-06-06-00	Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 mr z płytek GRES 40x40 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m ²	22,019
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		22,019		22,019
6	1710	KNR 202-28-09-04-00	Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 mr z płytek na zaprawie	metr	18,780
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(4,54+4,85)*2		18,780
6	1720	KNR 403-05-07-03-00	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych	szt	4,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
7	Pokój nr 15				
7	1730	KNR 401-08-16-06-00	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew	m ²	10,920
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		2,40*4,55		10,920
7	1740	KNR 402-02-33-06-00	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 50 mm	szt	1,000
7	1750	KNR 403-11-22-01-00	Demontaż gniazd wtyczkowych 2 biegunowych podtynkowych	szt	4,000
7	1760	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,109
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		10,92*0,01		0,109
7	1770	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	0,109
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,109		0,109
7	1780	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami za następne 10 km	m ³	0,109
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,109		0,109
7	1790	000-00-00-01-00+	Oplata za wysypisko	m ³	0,109
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,109		0,109
7	1800	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	52,064
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		2,40*4,55		10,920
	2		(2,40+4,55)*2*2,96		41,144
7	1810	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	41,144
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	4		41,144		41,144
7	1820	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	10,920
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		10,92		10,920
7	1830	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	52,064
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		52,064		52,064
7	1840	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	52,064
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		52,064		52,064
7	1850	KNR C003-06-03-01-00	Gruntowanie podłóży - impregnowanie, wzmacnianie	m ²	10,920
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		10,92		10,920
7	1860	KNR 202-28-06-06-00	Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 mr z płytek GRES 40x40 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m ²	10,920
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		10,92		10,920
7	1870	KNR 202-28-09-04-00	Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 mr z płytek na zaprawie	metr	13,900
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(2,40+4,55)*2		13,900
7	1880	KNR 403-10-01-04-00	Wycucie ręczne w gipsie lub tynku bruzd przewodów wtykowych	metr	15,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		15		15,000
7	1890	KNR 508-02-10-05-02	Przewód YDY 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłóży betonowym	metr	15,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		15		15,000
7	1900	KNR 403-10-12-02-00	Zaprawianie bruzdy o szer do 50 mm	metr	15,000
7	1910	KNR 508-03-02-01-00	Montaż na gotowym podłóży puszkii pt. bakielitowe 60 mm	szt	4,000
7	1920	KNR 508-03-09-02-01	Montaż na podłóży gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego podwójnego	szt	4,000
7	1930	KNR 402-05-16-03-00	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego na trzyplýtkowy	kmpl	1,000
8	Instalacja klimatyzacji - pom biurowe 13-15				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
8	1940	WKNR	W217-02-05-06-00 Montaż jednostki zewnętrznej Multi Split Qchl.= 8,0kW , Qg.=8,2kW	szt	1,000
8	1950	WKNR	W217-02-05-06-00 Montaż jednostki wewnętrznej ściiennej Multi Split Qchl.= 3,6kW , Qg.=3,9kW	szt	3,000
8	1960	KNR	724-02-35-01-00 Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 6,4	kg	5,700
8	1970	KNR	724-05-14-06-00 Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczej	kmpł	1,000

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Ośrodek Pomocy Społecznej
Rodzaj robót: Przebudowa i remont pomieszczeń
Lokalizacja: 64-000 Kościan
Ul. Szczepanowskiego 1

Zamawiający:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
koszty zakupu materiałów %
poziom cen sprzętu
naruszenia kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

KOSZTORYS

Strona 1

30-07-2024

SYKAL

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAL	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM	
1	Pomieszczenia biurowe - Księgowość	
1.1	Roboty budowlane	
1.2	Roboty elektryczne	
2	Pomieszczenie biurowe nr 207	
2.1	Roboty budowlane	
2.2	Roboty instalacyjne wod- kan.	
2.3	Roboty elektryczne	
3	Instalacja klimatyzacji - księgowość	
4	Korytarz	
5	Pokój nr 13	
6	Pokój nr 14	
7	Pokój nr 15	
8	Instalacja klimatyzacji - pom biurowe 13-15	
OGÓŁEM		
OGÓŁEM NETTO							
Podatek VAT							
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Ośrodek Pomocy Społecznej
 Rodzaj robót: Przebudowa i remont pomieszczeń
 Lokalizacja: 64-000 Kościan
 Ul. Szczepanowskiego 1

Inwestor:

KOSZTORYS Strona 1 30-07-2024
 SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Pomieszczenia biurowe - Księgowość				
1.1		Roboty budowlane				
1.1	10	KNR 401-03-48-03-00 Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	7,290
1.1	20	KNR 401-03-54-06-00 Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m ²	szt	2,000
1.1	30	KNR 202-11-36-01-00 Rozebranie posadzki z paneli podłogowych	m ²	27,161
1.1	40	KNR 401-01-06-05-00 Usunięcie z budynku gruzu	m ³	1,501
1.1	50	KNR 401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	1,501
1.1	60	KNR 401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami za następne 10 km	m ³	1,501
1.1	70	000-00-00-01-00+ Opłata za wysypisko	m ³	1,501
1.1	80	KNR 401-03-03-02-00 Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły	m ²	6,320
1.1	90	WKNR W202-10-29-01-00 Ścianka z drzwiami przesuwными pełne pływino	m ²	7,290
1.1	100	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	121,241
1.1	110	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	121,800
1.1	120	KNR 202-11-34-01-00 Gruntowanie podłóży poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²	27,161
1.1	130	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	94,080
1.1	140	KNR 202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	27,161
1.1	150	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	121,241
1.1	160	KNR 202-15-05-04-00 Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	121,241
1.1	170	KNR C003-06-03-01-00 Gruntowanie podłóży - impregnowanie, wzmacnianie	m ²	27,161
1.1	180	KNR 202-28-06-06-00 Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m ² z płytek 40x40 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m ²	27,161
1.1	190	KNR 202-28-09-04-00 Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 m ² z płytek na zaprawie	metr	31,360

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.1	200	KNR C003-01-18-01-00 Gruntowanie podłoża pierwsza warstwa pod uzupełnieni tynku mozaikowego	m ²	12,000
1.1	210	KNR C003-01-18-03-00 Uzupełnienie tynku mozaikowego na na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych żwirki kwarcowe	m ²	12,000
<hr/>						
1.2	Roboty elektryczne					
<hr/>						
1.2	220	KNR 403-11-34-01-00 Demontaż opraw oświetleniowych	szt	6,000
1.2	230	KNR 403-11-22-01-00 Demontaż gniazd wtyczkowych 2 biegunowych podtynkowych	szt	4,000
1.2	240	KNR 403-11-24-01-00 Demontaż łączników 1 biegunowych podtynkowych z 1 wylotem	szt	4,000
1.2	250	KNR 403-10-01-04-00 Wykucie ręczne w gipsie lub tynku bruzd przewodów wtykowych	metr	30,000
1.2	260	KNR 508-02-10-04-04 Przewód YDY 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu betonowym	metr	15,000
1.2	270	KNR 508-02-10-02-02 Przewód YDY 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	15,000
1.2	280	KNR 508-03-01-23-00 Mocowanie osprzętu na zaprawie gipsowej z wykonaniem otworów ręcznie w cegle	szt	6,000
1.2	290	KNR 508-03-02-01-00 Montaż na gotowym podłożu puszki pt. bakielitowe 60 mm	szt	6,000
1.2	300	KNR 508-03-08-01-00 Montaż na gotowym podłożu wyłącznika 1-biegun	szt	2,000
1.2	310	KNR 508-03-09-06-00 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego	szt	4,000
1.2	320	KNR 508-05-02-09-00 Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy przykręcane mocowane w 2 miejscach na kołkach wstrzeliwanych	szt	2,000
1.2	330	KNR 508-05-16-05-00 Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej LED	szt	2,000
1.2	340	KNR 508-05-12-01-00 Montaż na suficie oprawy awaryjnej	szt	1,000
1.2	350	KNR 403-10-12-02-00 Zaprawianie bruzdy o szer do 50 mm	metr	30,000
<hr/>						
2	Pomieszczenie biurowe nr 207					
<hr/>						
2.1	Roboty budowlane					
<hr/>						
2.1	360	KNR 401-03-48-03-00 Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	9,425
2.1	370	KNR 401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt	1,000
2.1	380	KNR 401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	9,425
2.1	390	KNR 401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	20,203
2.1	400	929-01-06-04-00 Rozbiórka obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia powyżej 5m ² , okładzina pojedyncza	m ²	6,560

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.1	410	929-02-09-04-00 Usunięcie izolacji termicznej poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia powyżej 5 m2, grubość powyżej 8cm	m ²	6,560
2.1	420	KNR 401-01-06-05-00 Usunięcie z budynku gruzu	m ³	3,699
2.1	430	KNR 401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	3,699
2.1	440	KNR 401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami za następne 10 km	m ³	3,699
2.1	450	000-00-00-01-00+ Opłata za wysypisko	m ³	3,699
2.1	460	929-03-17-02-00 Uzupełnienie ruszt pojedynczego sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych powierzchnia powyżej 5 m2	metr	6,560
2.1	470	929-03-16-05-00 Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych powierzchnia powyżej 5 m2, pierwsza warstwa do 12,5 mm grubości	m ²	6,560
2.1	480	929-03-19-04-00 Uzupełnienie izolacji termicznej obudowy sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia powyżej 5 m2, 20cm grubości izolacji	m ²	6,560
2.1	490	KNR 401-07-11-03-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m ²	m ²	9,425
2.1	500	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	55,728
2.1	510	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	44,950
2.1	520	KNR 202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	20,203
2.1	530	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	65,153
2.1	540	KNR 202-15-05-04-00 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	65,153
2.1	550	KNR 401-02-11-01-00 Skucie nierówności betonu głębokości do 1 cm na podłogach	m ²	20,203
2.1	560	KNR C003-06-03-01-00 Gruntowanie podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m ²	20,203
2.1	570	KNR 202-28-06-06-00 Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 mr z płytek GRES 40x40 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m ²	20,203
2.1	580	KNR 202-28-09-04-00 Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 mr z płytek na zaprawie	metr	19,980
2.2	Roboty instalacyjne wod- kan.					
2.2	590	KNR 402-01-32-01-00 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2,000
2.2	600	KNR 402-01-33-01-00 Demontaż zaworu przelotowego ø 15-20 mm	szt	2,000
2.2	610	KNR 402-01-14-01-00 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 15-20 mm	metr	12,000
2.2	620	KNR 402-02-33-06-00 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 50 mm	szt	3,000
2.2	630	KNR 402-02-30-07-00 Demontaż rury z PCW ø do 50 mm na ścianach	metr	2,000
2.2	640	KNR 402-02-30-08-00 Demontaż rury z PCW ø 75-110 mm na ścianach	metr	1,000
2.2	650	KNR 402-02-35-06-00 Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.2	660	KNR 402-02-35-08-00 Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
2.2	670	KNR 402-02-35-07-00 Demontaż brodzika z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
2.2	680	KNR 402-05-16-01-00 Demontaż i montaż grzejnika stalowego jednopłytkowego	kmpl	1,000
<hr/>						
2.3	Roboty elektryczne					
<hr/>						
2.3	690	KNR 403-11-34-01-00 Demontaż opraw oświetleniowych	szt	2,000
2.3	700	KNR 403-11-22-01-00 Demontaż gniazd wtyczkowych 2 biegunowych podtynkowych	szt	4,000
2.3	710	KNR 403-11-24-01-00 Demontaż łączników 1 biegunowych podtynkowych z 1 wylotem	szt	2,000
2.3	720	KNR 403-10-01-04-00 Wykucie ręczne w gipsie lub tynku bruzd przewodów wtykowych	metr	47,000
2.3	730	KNR 508-02-10-04-04 Przewód YDY 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu betonowym	metr	30,000
2.3	740	KNR 508-02-10-02-02 Przewód YDY 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	40,000
2.3	750	KNR 508-03-01-23-00 Mocowanie osprzętu na zaprawie gipsowej z wykonaniem otworów ręcznie w cegle	szt	8,000
2.3	760	KNR 508-03-02-01-00 Montaż na gotowym podłożu puszek pt. bakelitowe 60 mm	szt	8,000
2.3	770	KNR 508-03-08-01-00 Montaż na gotowym podłożu wyłącznika 1-biegun	szt	2,000
2.3	780	KNR 508-03-09-06-00 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego	szt	6,000
2.3	790	KNR 508-05-02-09-00 Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy przykręcane mocowane w 2 miejscach na kołkach wstrzeliwanych	szt	4,000
2.3	800	KNR 508-05-16-05-00 Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej LED	szt	3,000
2.3	810	KNR 403-10-12-02-00 Zaprawianie bruzdy o szer do 50 mm	metr	47,000
2.3	820	KNR 508-05-12-01-00 Montaż na suficie oprawy awaryjnej	szt	1,000
2.3	830	KNR 532-01-01-03-00 Układanie kabli strukturalnych	metr	50,000
2.3	840	KNR 532-01-08-08-00 Montaż puszek w gnieździe podtynkowym	szt	1,000
2.3	850	KNR 532-01-08-01-00 Montaż gniazda abonenckiego natynkowego	szt	1,000
2.3	860	KNR 532-01-08-06-00 Montaż modułu RJ 45 w gnieździe natynkowym	szt	1,000
<hr/>						
3	Instalacja klimatyzacji - księgowość					
<hr/>						
3	870	WKNR W217-02-05-06-00 Montaż jednostki zewnętrznej Multi Split Qchl.= 5,3kW , Qg.=5,6kW	szt	1,000
3	880	WKNR W217-02-05-06-00 Montaż jednostki wewnętrznej ściiennej Multi Split Qchl.= 3,6kW , Qg.=3,9kW	szt	2,000
3	890	KNR 724-02-35-01-00 Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 6,4	kg	2,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	900	KNR 724-05-14-06-00 Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczej	kmpl	1,000
4	Korytarz					
4	910	KNR 401-03-48-03-00 Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	2,072
4	920	KNR 401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt	4,000
4	930	KNR 401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	15,826
4	940	KNR 401-01-06-05-00 Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,786
4	950	KNR 401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	0,786
4	960	KNR 401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami za następne 10 km	m ³	0,786
4	970	000-00-00-01-00+ Oplata za wysypisko	m ³	0,786
4	980	KNNR N002-11-04-02-00 Ościeżnica drewniana regulowana	m ²	5,200
4	990	KNR 202-10-17-02-00 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m ² konfekcjonowane	m ²	5,200
4	1000	KNR 401-07-08-03-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach po zdemontowanych drzwiach	metr	5,000
4	1010	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	216,616
4	1020	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	173,515
4	1030	KNR 202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	43,101
4	1040	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	216,616
4	1050	KNR 202-15-05-04-00 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	216,616
4	1060	WKNNR W202-15-21-06-00 Lakierowanie pomalowanych ścian	m ²	87,930
4	1070	KNR C003-06-03-01-00 Gruntowanie podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m ²	15,826
4	1080	KNR 202-28-06-06-00 Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m ² z płytek GRES 40x40 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m ²	15,826
4	1090	KNR 202-28-09-04-00 Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 m ² z płytek na zaprawie	metr	21,620
4	1100	KNR 403-10-01-04-00 Wykucie ręczne w gipsie lub tynku bruzd przewodów wtykowych	metr	15,000
4	1110	KNR 508-02-10-04-04 Przewód YDY 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu betonowym	metr	15,000
4	1120	KNR 508-03-02-01-00 Montaż na gotowym podłożu puszek pt. bakielitowe 60 mm	szt	2,000
4	1130	KNR 508-03-08-06-01 Montaż na gotowym podłożu przełącznika krzyżowego	szt	2,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5		Pokój nr 13				
5	1140	KNR 401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	10,083
5	1150	KNR 401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	3,772
5	1160	KNR 402-01-32-01-00 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1,000
5	1170	KNR 402-02-30-07-00 Demontaż rury z PCW ø do 50 mm na ścianach	metr	1,000
5	1180	KNR 402-02-35-05-00 Demontaż zlewozmywaka z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
5	1190	KNR 402-02-33-06-00 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 50 mm	szt	1,000
5	1200	KNR 403-11-22-01-00 Demontaż gniazd wtyczkowych 2 biegunowych podtynkowych	szt	2,000
5	1210	KNR 401-01-06-05-00 Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,397
5	1220	KNR 401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	0,397
5	1230	KNR 401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami za następne 10 km	m ³	0,397
5	1240	000-00-00-01-00+ Opłata za wysypisko	m ³	0,397
5	1250	KNR 202-08-29-04-50 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża	m ²	4,860
5	1260	WKNR W202-10-29-01-00 Ścianki i przegrody pełne plicynowe z drzwiami przesuwными	m ²	3,050
5	1270	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	47,729
5	1280	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	37,646
5	1290	KNR 202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	10,083
5	1300	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	47,729
5	1310	KNR 202-15-05-04-00 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	47,729
5	1320	KNR C003-06-03-01-00 Gruntowanie podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m ²	10,083
5	1330	KNR 202-28-06-06-00 Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m ² z płytek GRES 40x40 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m ²	10,083
5	1340	KNR 202-28-09-04-00 Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 m ² z płytek na zaprawie	metr	14,360
5	1350	KNR 403-10-01-04-00 Wykucie ręczne w gipsie lub tynku bruzd przewodów wtynkowych	metr	15,000
5	1360	KNR 508-02-10-02-02 Przewód YDY 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	15,000
5	1370	KNR 403-10-12-02-00 Zaprawianie bruzdy o szer do 50 mm	metr	15,000
5	1380	KNR 403-03-07-01-00 Wymiana wyłącznika 1-biegunowego	szt	2,000
5	1390	KNR 508-03-02-01-00 Montaż na gotowym podłożu puszek pt. bakielitowe 60 mm	szt	4,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5	1400	KNR 508-03-09-02-01 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego podwójnego	szt	4,000
5	1410	KNR 035-01-03-03-00 Rurociąg miedziany lutowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 15*1	metr	3,000
5	1420	KNR 035-01-06-01-00 Podejście dopływowe do baterii na ścianie miedziane ø 15	szt	2,000
5	1430	KNR 035-01-14-02-00 Bateria umywalkowa 1-uchwytowa stojąca	szt	1,000
5	1440	KNR 035-01-14-02-10 Bateria zlewozmywakowa 1-uchwytowa stojąca	szt	1,000
5	1450	KNR 035-01-34-03-00 Plukanie instalacji wodociągowej z miedzi ø 10-54 w budynkach niemieszkalnych	metr	3,000
5	1460	KNR 035-01-34-04-00 Próba szczelności instalacji wodociągowej z miedzi ø 10-54 w budynkach niemieszkalnych długość rurociągu do 20 m	metr	3,000
5	1470	KNR 215-02-05-02-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50	metr	2,000
5	1480	KNR 215-02-08-03-00 Dodatek za podejścia odpływowo PCW na wcisk ø 50	szt	2,000
5	1490	KNR 215-02-21-01-01 Umywalka fajansowa z syfonem mosiężnym	szt	1,000
5	1500	KNR 215-02-20-05-01 Zlewozmywak z blachy stalowej 1-komorowy z ociekaczem na szafce	szt	1,000
5	1510	KSNR S002-10-04-01-00 Szafka kuchenna zlewozmywakowa	m ²	1,000
6	Pokój nr 14					
6	1520	KNR 401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	22,019
6	1530	KNR 401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	1,280
6	1540	KNR 402-01-32-01-00 Demontaż baterii umywalkowej	szt	1,000
6	1550	KNR 402-02-33-06-00 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 50 mm	szt	1,000
6	1560	KNR 402-02-35-06-00 Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
6	1570	KNR 402-02-33-06-00 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 50 mm	szt	1,000
6	1580	KNR 403-11-22-01-00 Demontaż gniazd wtyczkowych 2 biegunowych podtynkowych	szt	4,000
6	1590	KNR 401-01-06-05-00 Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,693
6	1600	KNR 401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	0,693
6	1610	KNR 401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami za następne 10 km	m ³	0,693
6	1620	000-00-00-01-00+ Opłata za wysypisko	m ³	0,693
6	1630	KNR 202-26-09-06-50 Wzmocnienie tynków ścian - przyklejenie siatki	m ²	14,356
6	1640	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	77,608

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
6	1650	KNR 202-08-15-04-00 Gład gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	55,589
6	1660	KNR 202-08-15-06-00 Gład gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	22,019
6	1670	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	77,608
6	1680	KNR 202-15-05-04-00 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	77,608
6	1690	KNR C003-06-03-01-00 Gruntowanie podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m ²	22,019
6	1700	KNR 202-28-06-06-00 Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 mr z płytek GRES 40x40 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m ²	22,019
6	1710	KNR 202-28-09-04-00 Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 mr z płytek na zaprawie	metr	18,780
6	1720	KNR 403-05-07-03-00 Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych	szt	4,000
7	Pokój nr 15					
7	1730	KNR 401-08-16-06-00 Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew	m ²	10,920
7	1740	KNR 402-02-33-06-00 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 50 mm	szt	1,000
7	1750	KNR 403-11-22-01-00 Demontaż gniazd wtyczkowych 2 biegunowych podtynkowych	szt	4,000
7	1760	KNR 401-01-06-05-00 Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,109
7	1770	KNR 401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	0,109
7	1780	KNR 401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami za następne 10 km	m ³	0,109
7	1790	000-00-00-01-00+ Opłata za wysypisko	m ³	0,109
7	1800	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	52,064
7	1810	KNR 202-08-15-04-00 Gład gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	41,144
7	1820	KNR 202-08-15-06-00 Gład gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	10,920
7	1830	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	52,064
7	1840	KNR 202-15-05-04-00 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	52,064
7	1850	KNR C003-06-03-01-00 Gruntowanie podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m ²	10,920
7	1860	KNR 202-28-06-06-00 Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 mr z płytek GRES 40x40 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m ²	10,920
7	1870	KNR 202-28-09-04-00 Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 mr z płytek na zaprawie	metr	13,900
7	1880	KNR 403-10-01-04-00 Wykucie ręczne w gipsie lub tynku bruzd przewodów wtyczkowych	metr	15,000
7	1890	KNR 508-02-10-05-02 Przewód YDY 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu betonowym	metr	15,000
7	1900	KNR 403-10-12-02-00 Zaprawianie bruzdy o szer do 50 mm	metr	15,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
7	1910	KNR 508-03-02-01-00 Montaż na gotowym podłożu puszki pt. bakielitowe 60 mm	szt	4,000
7	1920	KNR 508-03-09-02-01 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego podwójnego	szt	4,000
7	1930	KNR 402-05-16-03-00 Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego na trzy płytkowy	kmpl	1,000
8	Instalacja klimatyzacji - pom biurowe 13-15					
8	1940	WKNR W217-02-05-06-00 Montaż jednostki zewnętrznej Multi Split Qchl.= 8,0kW , Qg.=8,2kW	szt	1,000
8	1950	WKNR W217-02-05-06-00 Montaż jednostki wewnętrznej ściiennej Multi Split Qchl.= 3,6kW , Qg.=3,9kW	szt	3,000
8	1960	KNR 724-02-35-01-00 Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 6,4	kg	5,700
8	1970	KNR 724-05-14-06-00 Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczej	kmpl	1,000
OGÓLEM KOSZTORYS					