

OPIS TECHNICZNY
ZADANIA
ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE

OBIEKT:

Budynek administracyjno-biurowy Starostwa Powiatowego w Świeciu

ADRES:

ul. gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie

INWESTOR:

Starostwo Powiatowe w Świeciu

OPRACOWAŁ:

Anna Górską

DATA OPRACOWANIA:

marzec 2025

I . ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:

Roboty malarskie wewnętrzne podzielono na 2 etapy w zależności od usytuowania prac na poszczególnych kondygnacjach.

Etap I – obejmuje malowanie ścian i sufitów na korytarzu na I piętrze zgodnie z rys. nr 1 części graficznej opracowania

Etap II – obejmuje malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniu na I piętrze oraz pomieszczeniach na II piętrze zgodnie z rys. 1 i 2 części graficznej opracowania

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT:**ETAP I**

1. Zmycie i odtłuszczenie ścian i sufitów na pow. ok. 640 m²
2. Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem nierówności i zacieków na pow. ok. 95 m²
3. Gruntowanie podłoży ścian i sufitów na powierzchni ok. 640 m²
4. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi kolor biały sufitów na pow. ok 205 m²
5. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi w kolorach wybranych przez inwestora tynków wewnętrznych ścian o pow. ok 435 m²
6. Zabezpieczenie folią powierzchni podłóg (185m²) oraz okien i drzwi o pow. ok 110 m²
7. Wykonanie tynków mozaikowych na wcześniej przygotowanym podłożu- powierzchnia ok. 1,0 m²

ETAP II

1. Zmycie i odtłuszczenie ścian i sufitów na pow. ok. 1352 m²
2. Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem nierówności i zacieków na pow. ok. 75 m²
3. Gruntowanie podłoży ścian i sufitów na powierzchni ok. 1352 m²
4. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi kolor biały sufitów - malowanie na tynkach wewnętrznych na pow. ok 357 m²
5. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi w kolorach wybranych przez inwestora tynków wewnętrznych ścian o pow. ok 995 m²
6. Zabezpieczenie folią powierzchni podłóg (343 m²) oraz okien i drzwi o pow. ok 80 m²

III. UWAGI KOŃCOWE:

1. Przed złożeniem oferty oferent zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem remontu i do sprawdzenia przedmiarów z natury.
2. Roboty wykonywać należy zgodnie z, zapytaniem ofertowym zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ.
3. Materiały użyte do remontu muszą posiadać ważne atesty i aprobaty PZH i ITB.

Opracowała:
Anna Górską

Załączniki:

1. Rysunek nr 1
2. Rysunek nr 2