



- LEGENDA**
- Granica pasa drogowego DP1907G
  - Proj. osie
  - Proj. krawężnik betonowy 15x30cm
  - Proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm obniżony (na wysokość 2cm)
  - Proj. opornik betonowy 12x25cm obniżony
  - Ismiejająca krawędź nawierzchni DP1907G
  - Proj. krawędź pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C<sub>50/30</sub> o uziarnieniu 0/31,5
  - Proj. bariera szczeblinkowa
  - Proj. wiaty przystankowa 1,5x4,0m
  - Proj. sieć kanalizacji deszczowej DN315 wraz ze studnią osadnikową, przykanalikiem i wpustem deszczowym DN500
  - Proj. skarpy
  - Istniejąca nawierzchnia DP1907G
  - Proj. nawierzchnia chodnika z betonu asfaltowego
  - Proj. nawierzchnia chodnika/peronu z kostki betonowej
  - Proj. nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej kolorowej
  - Proj. nawierzchnia zatoku autobusowej z kostki betonowej typu TT koloru grafitowego

Nr uzgodnienia:  
**6617/TTDSILU/P/2024**

1. Przy skrzyżowaniach i zbieżniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej [www.orange.pl/wniosek-nadzor](http://www.orange.pl/wniosek-nadzor)
3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnił: *Adam Sawicki*

Uzgodniono w Orange Polska S.A.

Informuje, że na obszarze objętym opracowaniem istnieje prawdopodobieństwo występowania niezidentyfikowanych urządzeń technicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do Orange i uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci) oraz ująć w projekcie zamierzeń.

Uzgodnienie ważne jest 12 miesięcy.

Nr uzgodnienia: **6617/TTDSILU/P/2024**, data: **08-04-2024**

Podpis: *Adam Sawicki*

**BIURO PROJEKTOWE**  
**Wanit s.c.**  
Projektowanie dróg  
ul. Brzozowa 3 Przedkowo 83-304  
tel. 513-035-763; 662-262-954;  
tel/fax: 58 684-94-44  
e-mail: biuro@wanit.pl www.wanit.pl

Objekt:  
**"Modernizacja części drogi powiatowej 1907G na odcinku Prokowo - Sianowo"**

Adres inwestycji:  
**Zgodnie z wykazem na stronie tytułowej**

Inwestor:  
**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KARTUZACH  
UL. GDAŃSKA 26  
83-300 KARTUZY**

Nazwa rysunku:  
**PLAN SYTUACYJNY - ARK.5**

Projekt: <b>BRANŻA DROGOWA</b>			
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Wiecki	upr. nr POM/0055/POD/07 specjalność drogowa	<i>W</i>
Sprawdzający:	mgr inż. Adam Sawicki	upr. nr POM/0139/POOD/05 specjalność drogowa	<i>AS</i>
Data:	03.2024 r.	Nr rys.: 2.5	Faza: PFU