

PRZEDMIAR**Remont drogi wojewódzkiej nr 718 od km 5+764 do km 6+064**

Poz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
ROBOTY DROGOWE				
1	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni gr. 12 cm	m2	2 760,00
2	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni	m2	2 760,00
3	D.04.03.01	Skropienie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkozestępną 0,4kg/m2	m2	5 520,00
4	D.05.02.05b	Wykonanie w-wy wiążącej AC 22 W PMB 25/55-60 KR5-7 o grubości 8 cm po zagęszczeniu	m2	2 760,00
5	D.05.02.05a	Wykonanie w-wy ściernawej AC11 S PMB 45/80-55 KR 5-6 o gr. 4cm po zagęszczeniu	m2	2 760,00
6	D.06.03.01	Profilowanie poboczy na średniej szer 0,75 m do uzyskania spadku 6% z wywozem uzyskanego materiału	m2	403,50
7	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z destruktu po zagęszczeniu grubości 15 cm i szer. 0,75 m	m2	403,50
8	D.05.03.26d	Dostawa i montaż geosiatki szklanej-węglowej o wytrzymałości na rozciąganie min. 120 x 200 kN umieszczoną pod warstwą ściernawą	m2	2 760,00
9	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Odtworzenie pętli indukcyjnych przy skrzyżowaniu z DK 92	kpl	1,00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKONCZENIOWE				
10	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej drogi	km	0,300
11	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Aktualizacja i zatwierdzenie SOR wraz z jego wprowadzeniem z odtworzeniem oznakowania pionowego oraz wykonanie inwentaryzacji na mapach DXF na remontowanym odcinku drogi i przekazanie Zamawiającemu wydrukowanej SOR w skali 1:500 oraz wersji elektronicznej	km	0,300
12	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac	szt.	1,00
13	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi sposobem mechanicznym zgodnie ze stałą organizacją ruchu	m2	280,00
14	D.07.02.01	Zamontowanie nowych słupków hektometrowych	szt.	3,00