



Poz.ŁF.1 ŁAWA FUNDAMENTOWA (1.szt.)

Skala 1 : 20



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A—IIIN	
							ø6	ø12
Poz. ŁF.1 – ŁAWA FUNDAMENTOWA – 1 szt.								
ŁF.1	1	12	0,400	36	1	36		14,40
	2	6	1,220	11	1	11	13,42	
	3	12	1,625	8	1	8		13,00
	4	12	2,630	2	1	2		5,26
	5	12	2,630	2	1	2		5,26
	6	12	2,630	4	1	4		10,52
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							13,42	48,44
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,222	0,888
MASA [kg]							2,98	43,01
MASA CAŁKOWITA [kg]							45,99	

- 1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

KLASA KONSTRUKCJI:	S4
KLASA ŚRODOWISKA:	XC2
BETON KONSTRUKCYJNY:	C25/30
KRUSZYWO:	<16 mm
OTULINA:	min. 5,0 cm
STAL ZBROJNIOWA:	B500SP/B500B
UŁOŻONY BETON ZAWIBROWAĆ	

- UWAGI:
1. ±0.00 => WG. PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI: ARCHITEKTONICZNYM I BRANŻOWYMI
3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
4. WSZYSTKIE RZĘDNE WERYFIKOWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
5. RYSUNEK ZBROJENIOWY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ZBROJENIOWYMI PRZYŁĘGŁYCH ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH
6. ŁĄCZENIE PRĘTÓW ORAZ PROMIENIE ZAGIĘCIA PRĘTÓW ZBROJENIA Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH WARUNKÓW NORMOWYCH

KOWALSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA

KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

INWESTOR	GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ, UL. POZNAŃSKA 14					
OBIEKT	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KLĘCE NA ŻŁOBEK					
ADRES BUDOWY	63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ, KLĘKA DZ. NR 22/8					
TYTUŁ RYSUNKU	POZ.ŁF.1 - ŁAWA FUNDAMENTOWA					
PROJEKT TECHNICZNY	DATA WYKONANIA	06.07.2023	SKALA RYSUNKU	1:20	NR RYSUNKU	5
PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ	mgr inż. KRZYSZTOF KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń Nr ewid. WKP/0060/PWOK/06			PODPIS	DATA WYKONANIA 06.07.2023	
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ	inż. bud. RYSZARD KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w spec. konstr. budowl. i architekt. Nr rej. WKP/BO/2393/01 upr.nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88			PODPIS	DATA WYKONANIA 06.07.2023	