


POZOSTAŁA CZĘŚĆ BUDYNKU SZKOŁY - BEZ ZMIAN
INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ PPOŻ
NIE ULEGAJĄ ZMIANIE



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTKOWA [m2]
NR1.1	Komunikacja	Gres	7.40
NR1.2	Komunikacja/szatnia	Gres	27.21
NR1.3	WC dla nauczycieli	Gres	3.07
NR1.4	Rozdzielnia posłtów	Gres	4.52
NR1.5	Toaleta	Gres	9.36
NR1.6	Sala	Wykładzina PCV	41.06
NR1.7	Sala	Wykładzina PCV	38.39
NR1.8	Toaleta	Gres	3.47
SUMA POW.UŻYTKOWEJ			134.48[m2]

* przyjęte grubości tynku wewn. równe (0) [cm]

LEGENDA:

- c.o. Instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie grzejnikowe) /prowadzenie w posadzce/bruzdach ściennych/po ścianach
- c.o. Instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie grzejnikowe) /prowadzenie w posadzce/bruzdach ściennych/po ścianach
- Istniejący grzejnik konwekcyjny płytowy C.O.

- Projektowane przewody należy rozprzewadzić w izolacji termicznej oraz w sposób umożliwiający redukcję strat ciśnienia i samokompensację przewodów instalacji centralnego ogrzewania
- W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietzniki automatyczne
- Instalacje c.o. należy zaizolować zgodnie z wytycznymi WT 2020
- Istniejące grzejniki wyposażić w zawór termostatyczny z głowicą termostaticzną
- Wszystkie grzejniki należy umieścić w obudowie

<div>KOWALSKI</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div>KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o.</div> <div>Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin</div>						
INWESTOR	GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ, UL. POZNAŃSKA 14					
OBIEKT	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU ZESPÓŁU SZKÓŁ W KLĘCE NA ŻŁOBEK					
ADRES BUDOWY	63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ, KLĘKA DZ. NR 22/8					
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU - Instalacja C.O.					
PROJEKT TECHNICZNY	DATA WYKONANIA	09.2023	SYGNATURA	IS_23.039	SKALA RYSUNKU	1:100
PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ	mgr inż. MARCIN WOŹNIAK uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych upr.nr.WKP/0250/POOS/05				PODPIS	DATA WYKONANIA 09.2023
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY SANITARNEJ	mgr inż. RYSZARD NIESTRAWSKI uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci i instalacji sanitarne upr.nr.UAN-8366/97 i UAN-8366/40/90				PODPIS	DATA WYKONANIA 09.2023
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. FRANCISZEK KOWALSKI				PODPIS	DATA WYKONANIA 09.2023