




Poz.T.2 TRZPIEŃ ŻELBETOWY (1.szt.)

Skala 1:20



Przekrój A-A

Skala 1:20



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN		
							Ø8	Ø12	Ø16
Poz. T.2 – TRZPIEŃ ŻELBETOWY – 1 szt.									
T.2	1	16	3,565	8	1	8			28,52
	2	8	2,470	24	1	24	59,28		
	3	12	1,510	8	1	8		12,08	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							59,28	12,08	28,52
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,395	0,888	1,578
MASA [kg]							23,42	10,73	45,00
MASA CAŁKOWITA [kg]							79,15		

- 1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

KLASA KONSTRUKCJI:	S4
KLASA ŚRODOWISKA:	XC1
BETON KONSTRUKCYJNY:	C25/30
KRUSZYWO:	<16 mm
OTULINA:	min. 5,0 cm
STAL ZBROJNIOWA:	B500SP/B500B
UŁOŻONY BETON ZAWIBROWAĆ	

- UWAGI:
- ±0.00 => WG. PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
 - RYSunEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI: ARCHITEKTONICZNYM I BRANŻOWYMI
 - RYSunEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
 - WSZYSTKIE RZĘDNE WERYFIKOWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
 - RYSunEK ZBROJENIOWY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ZBROJENIOWYMI PRZYLEGŁYCH ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH
 - ŁĄCZENIE PRĘTÓW ORAZ PROMIENIE ZAGIĘCIA PRĘTÓW ZBROJENIA Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH WARUNKÓW NORMOWYCH

KOWALSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA

KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

INWESTOR	GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ, UL. POZNAŃSKA 14					
OBIEKT	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KLĘCE NA ŻŁOBEK					
ADRES BUDOWY	63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ, KLĘKA DZ. NR 22/8					
TYTUŁ RYSUNKU	POZ.T.2 - TRZPIEŃ ŻELBETOWY					
PROJEKT TECHNICZNY	DATA WYKONANIA	06.07.2023	SKALA RYSUNKU	1:20	NR RYSUNKU	10
PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ	mgr inż. KRZYSZTOF KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń Nr ewid. WKPI0060/PWOK/06			PODPIS	DATA WYKONANIA 06.07.2023	
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ	inż. bud. RYSZARD KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w spec. konstr. budowl. i architekt. Nr rej. WKPI/BOI/2393/01 upr.nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88			PODPIS	DATA WYKONANIA 06.07.2023	