


Przekrój B-B



- Konstrukcja drogi**
- w-wa ściertalna z betonu asfaltowego AC11S - grub. **4cm**
 - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - grub. **5cm**
 - górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31.5mm **gr. 20cm**
 - dolna w-wa podbudowy z jednolitego materiału kamiennego z rozbiórki istn. nawierzchni **gr. 20cm** (założono uzupełnienie doziarnienie 50% nowym kamieniem 0-63mm wymieszanie 50% istniejący)
 - istn. podłoże gruntowe G1

<div><div><div><div><div></div><div>DROGTOM</div></div></div><div><div><div>biuro: ul. Jesionowa 15 pok. 8 45-409 Opole tel. 608 498 304</div><div>e-mail: drog@drogtom.pl</div><div>www.drogtom.com.pl</div></div></div></div></div>	
NAZWA ZADANIA PROJEKT MODERNIZACJI (REMONTU) DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIĄTKOWICE	
TYTUŁ RYSUNKU PRZEMÓW B-B	
INWESTOR GMINA ŁAMBINOWICE	
LOKALIZACJA PIĄTKOWICE	
NAZWISKO	
PODPIS	
PROJEKTANT branża drogowa	
mgr inż. Tomasz Sokulski upr.: bud. nr OPI/0243/PWOD/06	
DATA 05/2022	SKALA 1 : 25
NR RYSUNKU D/3	