


Przekrój A-A



- Konstrukcja drogi**
- w-wa ścierna z betonu asfaltowego AC11S - grub. **4cm**
 - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - grub. **5cm**
 - górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31.5mm gr.**20cm**
 - dolna w-wa podbudowy z jednolitego materiału kamiennego z rozbiórki istn.nawierzchni gr.**20cm**
- (założono uzupełnienie doziarnienie 50% nowym kamieniem 0-63mm wymieszanie 50% istniejący)
- istn. podłoże gruntowe G1

<div> <div> </div> <div> DROG TOM biuro: ul. Jasionowa 15 pok. 8 45-409 Opole tel. 608 498 304 e-mail: drog@dm.com.pl www.drog@dm.com.pl </div> </div>			
NAZWA ZADANIA		PROJEKT MODERNIZACJI (REMONTU) DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIESCOWOŚCI PIĄTKOWICE	
TYTUŁ RYSUNKU		PRZEKRÓJ A-A	
INWESTOR		GMINA ŁAMBINOWICE	
LOKALIZACJA		PIĄTKOWICE	
		NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTANT		mgr inż. Tomasz Sokulski	
branża drogowa		upr. bud. nr OPL/0243/PWOD/06	
DATA	SKALA	NR RYSUNKU	
05/2022	1 : 25	D/2	