


Widok ogólny wjazdu

na istn. działki zabudowane




PRZEKRÓJ 1-1

dostosować do profilu podłużnego drogi

szer.zmienna do granicy działki drogowej

nawierzchnia ziarnu

- w-wa ściernala z betonu asfaltowego AC11S - grub. **4cm**
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W- grub. **5cm**
- główna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5 mm - grub. **20 cm**

		<h1 style="text-align: center;">DROGTOM</h1> <p style="text-align: center;"> biuro: ul. Jasionowa 15 pok. 8 45-409 Opole tel. 608 498 304 e-mail: drogatom@o2.pl www.drogatom.com.pl </p>	
NAZWA ZADANIA		PROJEKT MODERNIZACJI (REMONTU) DROGI WENĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIĄTKOWICE	
TYTUŁ RYSUNKU		WIDOK OGÓLNY WIAZDU BITUMICZENG0	
INWESTOR		GMINA ŁAMBINOWICE	
LOKALIZACJA		PIĄTKOWICE	
DATA		SKALA	
04/2022		1 : 25	
PROJEKTANT biuro drogowa		mgr inż. Tomasz Sobuśki upr. bud. nr OP/L0243/PWOD/06	
PODPIS		NR RYSUNKU	
D/4		D/4	