

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa kosztorysu: **REMONT CZĄSTKOWY POWIAT KRAPKOWICKI - 1 m. kw.**

Zmienne globalne

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
	Kosztorys	REMONT CZĄSTKOWY POWIAT KRAPKOWICKI - 1 m. kw.			
1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1	KNNR 5/721/1	STWiOR: D-01.02.04 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5'cm KNR AT-03 0101-02 ATHENASOFT wyd.I 2000			
	Wyliczenie ilości robót:				
	cięcie wzdłuż jezdni/ wyrównanie krawędzi	4			
		4,000000			
		RAZEM:	4,000000	m	4,00
1.2	AT 3/102/2	STWiOR: D.04.01.01 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1'km, nawierzchnia gr. 4'cm ((odwóz w miejsce wskazane przez Inwestora) Norma: KNR 4-04 1103-05, Zuzia: Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI),			
	Wyliczenie ilości robót:				
		1			
		1,000000			
		RAZEM:	1,000000	m2	1,00
1.3	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1'km, (dalsze 19 km)			
	Wyliczenie ilości robót:				
		1*0,04			
		0,040000			
		RAZEM:	0,040000	m3	0,04
2	Element	UŁOŻENIE NOWEJ WARSTWY BITUMICZNEJ			19
2.1	KNNR 6/1005/7	STWiOR: D.04.03.01 Skropienie bitumem nawierzchni drogowych Norma: KNNR 6 1005-07, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Nawierzchnie na drogach i ulicach (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000),			
	Wyliczenie ilości robót:				
	pod scieralną	1			
		1,000000			
		RAZEM:	1,000000	m2	1,00
2.2	KNNR 6/309/2 (2)	STWiOR: D.05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochód 5-10't Norma: KNNR 6 0113-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Nawierzchnie na drogach i ulicach (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000),			
	Wyliczenie ilości robót:				
	jezdni+wjazd	1			
		1,000000			
		RAZEM:	1,000000	m2	1,00
2.3	KNR 32/626/1	STWiOR: D.04.03.01 Zabezpieczanie- uszczelnienie styku nowej nawierzchni z istn.taśmą uszczelniającą poziomą Norma: KNNR 6 1005-07, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Nawierzchnie na drogach i ulicach (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000),			
	Wyliczenie ilości robót:				
		1			
		1,000000			
		RAZEM:	1,000000	kpl	1,00