

UKŁAD SIECI OŚWIETLENIA TN-C
SYSTEM OCHRONNY OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Uwagi!
1. Trasę linii kablowej winien wytyczyć uprawniony geodeta
2. Linie kablową układać zgodnie z normą SEP-E-004
3. Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń wykonać ręcznie
4. Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznać się z uwagami podanymi w uzgodnieniach , zgodach, opiniach oraz decyzjach.
5. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami oraz drogami projektowane kable układać w rurach ochronnych

proj. uziemienie słupów oświetleniowych R≤ 5 Ω

proj. słup oświetlenia drogowego typu SO 8/3 z wysięgnikiem W12/1/1 (15°) oraz oprawą TECEO S / 5121 / 24 LEDs 860mA NW / 40862S/ 62W

proj. słup oświetlenia drogowego typu SO 8/3 z wysięgnikiem W12/1/1 (10°) oraz oprawą TECEO S / 5246 / 24 LEDs 700mA NW / 40903S/ 54W

proj. słup oświetlenia drogowego typu SO 8/3 z podwójnym wysięgnikiem W12/2/1 (10°)(kąt pomiędzy ramionami 90st.) z dwoma oprawami TECEO S / 5246 / 24 LEDs 700mA NW / 40903S/54W

Za zgodność z oryginałem mapy

mgr inż. Andrzej Baraniak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. uprawnień budowlanych: WKP/0218/PWOE/18
nr wpisu do CROPUB: 6321/18/U/C

Inwestor: Gmina Mosina Pl. 20 Października 1 62-050 Mosina	Projektował:	mgr inż. Andrzej Baraniak Nr uprawnień WKP/0218/PWOE/18	
	Opracował:	mgr inż. Tomasz Dolata	
Projekt linii kablowej oświetlenia drogowego **Krosinko ul. Piaskowa, Malinowa Gmina Mosina**			Nr Rys. 1

50

Tytuł:	Mapa do celów projektowych
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej:	GKG.GZ.4071.5823.2019
Skala redakcyjna mapy:	1:500
Nazwa jednostki ewidencyjnej:	Mosina
Identyfikator jednostki ewidencyjnej:	302110_5
Nazwa obrębu ewidencyjnego:	Krosinko
Identyfikator obrębu ewidencyjnego:	302110_5.0017
Miejscowość:	Krosinko
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę:	GEOFRAN USŁUGI GEODEZYJNE Kinga Matysiak 61-160 Poznań, Czapury ul. Pomarańczowa 5/2
Imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę:	Elżbieta Malczewska-Pawlak, upr. Nr 958 zakres 1, 2
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich:	2000
Układ wysokości:	Kronsztadt60
Stan aktualny na:	28.05.2019
Służebności:	Nie ustalano
Numer płyty:	1 (1)

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA POZNAŃSKI

P.3021.2019. 4601

07 -06- 2019

Krzysztof Sobczak

GEOFRAN