

Uwaga!
1. Trasę linii kablowej winien wytyczyć uprawniony geodeta
2. Linie kablową układać zgodnie z normą SEP-E-004
3. Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń wykonać ręcznie
4. Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznać się z uwagami podanymi w uzgodnieniach , zgodach, opiniach oraz decyzjach
5. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi urzędzeniami oraz drogami projektowane kable układać w rurach ochronnych

proj. uziemienie słupów oświetleniowych R≤ 5 Ω

proj. słup oświetlenia drogowego typu SO 8/3 z wysięgnikiem W12/1/1 (0°) oraz oprawą TECEO S / 5244 / 16 LEDs 86mA NW / 409012/45W

Za zgodność z oryginałem mapy

Inwestor: Gmina Mosina Pl. 20 Października 1 62-050 Mosina	Projektował:	mgr inż. Andrzej Baraniak Nr uprawnień WKP/0218/PWOE/18	
	Opracował:	mgr inż. Tomasz Dolata	
Projekt linii kablowej oświetlenia drogowego **Mosina ul. Krańcowa** **Gmina Mosina**			Nr Rys. 1