



Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Projekt pn. **Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK - 2012" w Kluczborku**
współfinansowany ze środków finansowych w ramach
**Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” - Edycja
pilotażowa 2022**

Kluczbork 4.07.2023 r.

GM.271.15.2023.MC

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn.
„Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku ORLIK w Kluczborku”

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pismo zawierające prośbę o wyjaśnienie Specyfikacji warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w. W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela wyjaśnień.

Pytania z pisma Wykonawcy z dnia 3.07.2023 r.:

Pytanie nr 1:

Pozycja 4 przedmiaru robót uwzględnia rozbiórkę na głębokość 15 cm istniejącej podbudowy na 45% całej powierzchni boiska. Brak w przedmiarze robót pozycji uwzględniającej odtworzenie rozebranej warstwy.

Odpowiedź:

Zamawiający usunął dotychczasowy plik pod nazwą: „Przedmiar robót.pdf” stanowiący zał. nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i wprowadził nowy plik pod nazwą: **„Zmieniony Przedmiar robót 3.07.2023.pdf”** stanowiący zał. nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 2:

Czy istniejące boisko ograniczone jest obrzeżami? Jeżeli tak, to zachodzi konieczność wysokościowej jego regulacji (lub wymiany na nowe) ze względu na podniesienie niwelety płyty boisko o warstwy wyrównawcze (pozycje 10, 11 i 12 przedmiaru robót)

Odpowiedź:

Istniejące boisko jest ograniczone obrzeżami i nie zachodzi konieczność wysokościowej ich regulacji.

Pytanie nr 3:

Przedmiar robót nie uwzględnia wykonania opaski wokół płyty boiska z kostki betonowej (pkt 4.2.3. specyfikacji)

Odpowiedź:

Na przedmiotowym boisku jest opaska wokół płyty boiska, która nie będzie rozbierana.

Pytanie nr 4:

Gdzie włączony jest przewidywany do realizacji drenaż płyty boiska?

Czy system odprowadzający wody poza obiekt jest drożny, czy wymaga robót naprawczych?

Odpowiedź:

Przewidywany do realizacji drenaż płyty boiska włączony będzie do istniejącego drenażu zbiorczego.

Pytanie z pisma Wykonawcy z dnia 3.07.2023 r.:**Pytanie nr 1:**

Proszę o informację czego dotyczy poz. 13 przedmiaru tj. :

13	kalk. własna	Montaż bramek do piłki nożnej (z demontażu)+montaż ogrodzenia (z demontażu)+piłkochwyty (z demontażu)	szt	KAZEMI
		4	szt	4,000

Chodzi o montaż z demontażu ogrodzenia oraz piłkochwyków. W jakim celu należy rozebrać całość ogrodzenia oraz piłkochwyków, a następnie ponownie je zamontować? Czy zamawiający ma na myśli rozbiórkę w zakresie niezbędnym dla wjazdu maszyn na boisko? Ze względu na kosztorysowy charakter wynagrodzenia należałoby podać długości ogrodzenia oraz piłkochwytu jakie są przeznaczone do rozbiórki.

Odpowiedź:

Rozbiórka ogrodzenia i piłkochwyków jest niezbędna w celu wjazdu maszyn na boisko. Wjazd na boisko jest możliwy tylko z jednej strony tj. od ul. Jagiellońskiej. Długość piłkochwytu wynosi: 18 mb.

Podpisał:

/-/ Jarosław Kielar

Burmistrz Miasta Kluczborka