

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : KPP Kozienice remont schodów wewnętrznych (ogrzewanie elektryczne schodów)
ADRES INWESTYCJI : Kozienice ul. Radomska 1
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Milczarczyk (elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 11.05.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.05.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont schodów w KPP Kozienice - branża elektryczna (ogrzewanie schodów)					
1	KNNR 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu szyny TH-35 w istniejącej rozdzielni elektrycznej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik I 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach- 3P B-40 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 -, B-10A 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
4	KNNR 5 0407-04	Termostat DEVIreg 850 z zasilaczem 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
5	KNNR 5 0407-02	Stycznik modułowy na szynie AC 230V 25A 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
6	KNNR 5 0101-02	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 20	m m	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
7	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YKY 3 x 2,5 mm2 20	m m	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
8	KNNR 5 0304-01	Odgłęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 2 wylotach mocowane bezśrubowo 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
9	KNNR 5 0205-04	Kable grzejne DEVIsnow30T 230 V samoregulujące układane na schodach i na podeście podczas remontu schodów. Kable montowane przy pomocy metalowej taśmy dystansowej. 140	m m	 140,000	 140,000
				RAZEM	140,000
10	KNNR 5 0406-01	Czujnik gruntowy do termostatu DEVI reg 850 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000