

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu przy ul.Park Dyrekcyjny, dz. Nr ewid. gr.: 1295/37  
ADRES INWESTYCJI : ul.Park Dyrekcyjny, 17-230 Białowieża, dz. Nr ewid. gr.: 1295/37  
INWESTOR : Nadleśnictwo Białowieża  
ADRES INWESTORA : 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL.WOJCIECHÓWKA 4  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Anna Maria Lebedzińska-Łuksza  
inż. Adam Łuksza  
DATA OPRACOWANIA : 17.04.2023

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.04.2023

Data zatwierdzenia

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 2-31	Rozebrawanie placu z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-07	3.0*25.0+6.5*4.0	m <sup>2</sup>	101.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.000</b>
2	KNR 2-25	Demontaż ogrodzenia systemowego - panele + słupki	m <sup>2</sup>		
d.1	0307-03	10.0*1.25	m <sup>2</sup>	12.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
3	KNR 2-25	Demontaż ogrodzenia systemowego - cokół	m <sup>2</sup>		
d.1	0307-04	10.0*0.25	m <sup>2</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
<b>2</b>	<b>45210000-2</b>	<b>Ogrodzenie</b>			
4	KNR-W 2-25	Ogrodzenia z paneli systemowych na słupkach stalowych obetonowanych - budowa + montaż	m <sup>2</sup>		
d.2	0307-01	10.0*1.25+20.0*1.25+24.5*1.25	m <sup>2</sup>	68.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.125</b>
5	KNR-W 2-25	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- cokół	m <sup>2</sup>		
d.2	0308-01	10.0*0.25+20.0*0.25+24.5*0.25	m <sup>2</sup>	13.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.625</b>
<b>3</b>	<b>45233200-1</b>	<b>Utwardzenie terenu</b>			
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-01	24.5*10.0-10.0	m <sup>2</sup>	235.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>235.000</b>
7	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0104-03	235	m <sup>2</sup>	235.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>235.000</b>
8	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.	m <sup>2</sup>		
d.3	0104-04	Krotność = 7 235	m <sup>2</sup>	235.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>235.000</b>
9	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.3	0105-05	235	m <sup>2</sup>	235.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>235.000</b>
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.3	0511-03	235	m <sup>2</sup>	235.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>235.000</b>
11	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.3	0401-02	6.5+24.5+10+5+7	m	53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-04	1.5+24.5+10+5+7	m	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
13	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-05	5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
14	KNR 4-04	Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
d.3	1103-04	101.0*0.07	m <sup>3</sup>	7.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.070</b>
15	KNR 4-04	Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>		
d.3	1103-05	Krotność = 25 101.0*0.07	m <sup>3</sup>	7.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.070</b>