
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
31527200-8	Oświetlenie zewnętrzne

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana istniejących kabli oświetlenia wraz
z latarniami w istniejących lokalizacjach na terenie ujęcia wody

ADRES INWESTYCJI: Klizin dz. nr ew. 395/2, 396/2, 398/2 obr. Klizin Pierwszy gm. Kodrąb

NAZWA INWESTORA: Gmina Kodrąb

ADRES INWESTORA: 97-512 Kodrąb ul. Niepodległości 7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Jarosław Zarębski

DATA OPRACOWANIA:

luty 2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3		
		316 * 0,4 * 0,8	m3	101,120	
				RAZEM	101,120
2	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3		
		316 * 0,4 * 0,6	m3	75,840	
				RAZEM	75,840
3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2	m		
		316	m	316,000	
				RAZEM	316,000
4	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli YAKXS 4x25mm2 w rowach kablowych ręcznie	m		
		316	m	316,000	
				RAZEM	316,000
5	KNNR 5 0714-02	Układanie kabli YAKXS 4x25mm2 w słupach oświetleniowych	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
6	KNNR 5 1203-05	Podłączenie kabli ośw. w złączu S.O.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNNR 5 1203-05	Podłączenie kabli ośw. w latarniach	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
8	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzywa sztucznych	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
9	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
		320	m	320,000	
				RAZEM	320,000
10	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
11	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o wysokości 8m	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
12	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych pojedynczych 1m	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych podwójnych 180st. - 1m	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia terenu	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
15	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10m	kpl.p rzew		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9	kpl.p rzew .	9,000	
				RAZEM	9,000
16	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
		10	odc.	10,000	
				RAZEM	10,000
17	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
18	KNNR 9 0901-07	Demontaż słupów oświetlenia	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000