

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 7 REMONT DROGI GMINNEJ NR 2700937K Ul. Sw. Wawrzyńca W KM 0+000,00- KM 1+135,00 W MIEJSCOWOŚCI BOBOWA			
1.1 Roboty przygotowawcze			
1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe - obsługa geodezyjna	1,00		kpl.
1.2 Podbudowa			
2 KNNR 6/101/3 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI - analogia gr. 74 cm	12,00	2,47	m2
3 KNNR 1/206/3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi	8,88		m3
4 KNNR 1/208/2 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km	8,88	4,00	m3
5 KNNR 6/103/3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	12,00		m2
6 KNNR 6/113/2 Warstwa dolna podbudowy - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR >=25%, kruszywo 0/63 mm o gr.20 cm - 22 cm po zgęszczeniu	12,00	1,10	m2
7 KNNR 6/113/6 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/30 ; kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 15 cm - 28 cm	12,00	1,87	m2
1.3 Nawierzchnia			
8 KNR AT-03 0101-04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm	28,00		m
9 KNR AT-03 0101-05 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm	28,00	18,00	m
10 KNR 231/308/3 Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm, beton C30/37, z wykonaniem szczelin poprzecznych, szczotowaniem i wykończeniem krawędzi betonowej	12,00		m2
11 KNR 231/308/4 Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubości	12,00	19,00	m2
1.4 Pobocza, zjazdy			
12 KNNR 6/113/6 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - POBOCZA ZJAZDY	822,00		m2
13 KNNR 6-0103-03000 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	792		m2
14 KNNR 6/1002/3 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm - norma emulsji 3kg/m2	792		m2
15 KNNR 6/1002/2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm - norma emulsji 3kg/m2	792		m2
1.5 REMONT ROWU ODWADNIAJĄCEGO I UMOCNIE NIE SKARP			
16 KNNR 1/202/8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat. V-VI z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - OCZYSZCZENIE WRAZ Z WYPROFILOWANIEM SKARP	715,05		m3
17 KNNR 1/208/2 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km	715,05	5,00	m3
18 KNNR 10/407/1 Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" gr. 10 cm	120,000		m2
19 KNR 231/606/3 Korytka betonowe , na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 15 cm	50,000		m