

## **Przedmiar robót**

### **Remont dróg gminnych Gminy Jarosław - KOSZTORYS NR 3**

Obiekt lub rodzaj robót: **Drogowe**

Lokalizacja: **Miejscowość Gmina Jarosław - obszar - północ - drogi gminne w miejscowości:  
Pełkinie, Wólka Pełkińska, Wola Buchowska, Kostków**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 1, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

**2022-03-23**

### Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont dróg gminnych Gminy Jarosław - KOSZTORYS NR 3</b>		
1	Element	<b>Roboty drogowe</b>		
1.1	KNNR 6/1108/2 (1)	Analogia - Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy, wyboje i odbicia o gł. do 4 cm przy użyciu gryków i asfaltu (emulska + kruszywo) mechanicznie (remont ciśnieniowy) miejsca pracy remontera wskazane przez zarządcę drogi (120x3=360,1 remonter = 9 t. 3 zestawy = 27 ton)	zestaw	3
1.2	KNR 231/1106/1 (1)	Analogia - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grykowymi z mechanicznym obcięciem krawędzi - wyboje > 4 -8 cm (wycięcie uszkodzonych miejsc z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie z usunięciem rumoszu na pryzmę, ogrzanie bitumui skropienie naprawianego miejsca, rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w 1 lub 2 warstwach w zal. od gł. uszkodzeń, zageszczenie poszczególnych warstw, skropienie bitumem i zasypianie kruszywem, uprzątnięcie rumoszu z korony drogi i wywiezienie na wysypisko		
Wyliczenie ilości robót:				
Pelkinie		1,50*1,80*2+1,20*1,20*6+1,00 *1,00*8		22,040000
Wólka Pelkińska		1,40*1,50*16		33,600000
Wola BUchowska		1,20*1,60*8+1,00*0,90*16		29,760000
KOstków		1,50*1,60*18+1,40*1,80*12		73,440000
		RAZEM:	158,840000	m2
				158,84