


OZNACZENIA:

- wz928 - Woda zimna  
WC - Kurek kulowy do wody na ciśnienie 6,0 bara #15 szt.2  
Wg2 przyłączeniowy z gwintem wewnętrzno-zewnętrznym G1/2" o długości 0,4m szt.2  
U - Bateria umywalkowa stojąca szt.1  
P - Bateria prysznicowa szt.2

RUROCIĄGI:

- Rura wielowarstwowa PE-Xc/ALPE 17x2,75 l=22m  
Rura wielowarstwowa PE-Xc/ALPE 26x4,0 l=37m  
Rura wielowarstwowa PE-Xc/ALPE 32x4,0 l=18m

A-A



W2-4	Wentylator ścienny #100 typ Orbit WKO 100T 230V, l=13W, V=88m3/h	1	--
W2-3	Wentylator ścienny #125 typ Orbit WKO 125T 230V, l=16W, V=160m3/h	1	--
W2-2	Podstawa dachowa 160 B/I, l=1m	3	--
W2-1	Wentylator dachowy hybrydowy typ TEN-160 bez tłumika standardowy 230V, n=900obr/min z elektronicznym regulatorem obrotów wir-s	3	--
Lp.	Wyszczególnienie	Il.szt.	Uwagi:

PROJEKT WYKONAWCZY

Investor: Gmina Jasło ul.Słowackiego 4			
Temat: Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica			
Adres inwestycji: Wolica, 38-200 Jasło, Obiekt: (0017) Wolica 180504_2, Jasło- G Dz. nr ewid 300/41			
Nr rys. 08.22-2.3.S-01	Tytuł rys. Instalacja wod-kan i wentylacji rzut przyziemia		Skala 1:50 Strona
Projektant: br. sanitarna - inż. Jan Skrzyszowski upr. nr - S-110/01	Data 10.2023r		Podpis
Sprawdzający:	Data		Podpis



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PANDORA  
38-200 JASŁO UL.RAFINERYJNA 11A/15  
TEL.KOM. 0-602182817