



PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

km 0+085 - km 0+110
-mijanka

km 0+110 - km 0+320



OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

1. WARSTWA SCIEIALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11s
- gr. 4cm
2. SKROPIENIE POLACZENIOWE EMULSIĄ ASFALTOWĄ
- 0,3 - 0,6 kg/m²
3. WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16w
- gr. 5cm
4. PODBUDOWA - KRUSZYWO ŁAMANE IMK 0/31,5mm
- gr. 20cm
5. MIESZANINA KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEM. C1-5/2
- gr. 15cm
6. ISTNIEJĄCE PODŁOŻE KAMIENNE
7. UMIÓCONIE POBOCZE MIESZANINĄ KAMIENNĄ 0/31,5mm
- gr. 10cm

- gr. 4cm
- 0,3 - 0,6 kg/m²
- gr. 5cm
- gr. 20cm
- gr. 15cm
- gr. 10cm

Nazwa i adres zamawiającego	GMINA STARE BOGACZOWICE ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice		
Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej w Strudze działka nr geod. 130		
Adres obiektu budowlanego	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WAŁBRZYSKI gmina: STARE BOGACZOWICE obręb : 0008 Struga, numer ewidencyjny działki 130		
Nazwa i adres jednostki projektującej	ZBIGNIEW STANDER 58-330 Jedlina Zdrój , ul.Młoczkowicza 3		
Projektant: główny br. drogowca	System PB	Data opracow.	Podpis
	inż. Zbigniew Stander DOŚ/0093/POD/23	04.2024r.	
			Skala 1:50
Nazwa rysunku	Nazwa rysunku M rysunku 3		

Nazwa i adres zamawiającego	GMINA STARE BOGACZOWICE		
Nazwa zadania	ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice		
Adres obiektu budowlanego	Przebudowa drogi gminnej w Strudze działka nr geod. 130		
Nazwa i adres jednostki projektującej	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WĄLBRSZYSKI gmina: STARE BOGACZOWICE obręb : 0008 Struga, numer ewidencyjny działki 130		
	ZBIGNIEW STANDER		
	58-330 Jedlina Zdrój , ul.Mickiewicza 3		
	Staniam PB	Data opracow.	Pagejs
Projektant główny br. drogowca	nr. Zbigniew Slender	DOŚ/0093/POD/23	04.20/4r.
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny		Skala 1:50
	Nr rysunku 2		